

SMLOUVA O DÍLO

„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“

č. smlouvy objednatele: A-003610-00

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY, s.r.o.

se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v odd. C, vložce 56915.

Zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem

IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace pro provádění stavby) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
 - 4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 - 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
 - 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla
 - 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část**“ a to dle Projektové dokumentace zhotovené projekční kanceláří VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice a Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
 - 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Plzeňský kraj, okres Klatovy, Město Sušice, k.ú. Sušice, seznam dotčených parcel je uveden v projektové dokumentaci.
 - 5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.2. Členění předmětu díla:
Navržená stavba je členěna na následující inženýrské objekty, resp. provozní soubory:
 - IO 01 – Hráz I
 - IO 02 – Hráz II
 - IO 03 – Úprava toku
 - IO 04 – Přípojka NN

 - SO 01 Příprava území
 - SO 02 Parkové cesty
 - SO 04 Mobiliář
 - SO 05 Technologie vody
- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
 - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací (předpoklad zahájení prací červen/červenec 2021).**

- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
 - 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
 - 6.1.4. Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří práce zahájit do 30 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby původně dohodnutá doba výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.2. Termín dokončení
- 6.2.1. Termín dokončení prací: **dokončení IO 01, 02, 03 do 4 měsíců od předání staveniště**
Dokončení celého díla do 12 měsíců od předání staveniště
 - 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
 - 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
 - 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
- Zhotovitel předloží před předáním staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění včetně finančního přehledu. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po měsících.
- 7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění**
- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
 - 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
 - 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
 - a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, poskytovatele dotace, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodlení objednatele,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
 - f) zjištění archeologických nálezů.
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,
 - h) vyšší moci

- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění za užití příslušných prostředků časového řízení, zejména pak za použití metody kritické cesty, kdy se kritickou cestou rozumí posloupnost činností v rámci provádění díla od jeho začátku po provedení, přičemž součet doby trvání těchto jednotlivých činností určuje celkovou dobu provádění díla, prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
 - 1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 - 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.

- 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.).
- 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývajícím dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce realizace díla.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

- 9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	12 505 645,42 Kč
DPH 21 %	2 626 185,54 Kč
Cena včetně DPH	15 131 830,96 Kč

9.3. Doklady určující cenu

- 9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

9.4. Podmínky pro změnu ceny

- 9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změně výše sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatel

9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu s ZZVZ.
- 9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.
- 9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

10.1. Zálohy

- 10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

10.2. Postup plateb

- 10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.
- 10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
- 10.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrtu, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.
- 10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

10.3. Zádržné (pozastávka)

- 10.3.1. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla (dle odst. 9.2.1 této smlouvy).
- 10.3.2. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.4. Lhůty splatnosti

- 10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

10.5. Platby za vícepráce

- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednateli **ve třech originálech**, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 10.7.2. V případě bezdůvodného prodloužení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodloužení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 - 11.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení dílčího i konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení.
 - 11.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
 - 11.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
 - 11.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení.
 - 11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
 - 11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný objednatelům nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
 - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení.
 - 11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
 - 11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
 - 11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
 - 11.1.12. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný technickým dozorem stavebníka, uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.2. Lhůta splatnosti sankcí
- 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 - 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
 - 11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

12. Staveniště

12.1. Předání a převzetí Staveniště

- 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části (součástí dokladové části je i dokumentace s vyjádřeními o existenci stávajících inženýrských sítí vedoucích staveništěm) v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.

12.3. Vybudování zařízení staveniště

- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

12.4. Užívání staveniště

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

- 12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.
 - 12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.7. Vykližení staveniště
- 12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

- 13.1. Povinnost vést stavební deník
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
 - 13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění prací** přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
 - 13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
 - 13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
 - 13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

13.2. Obsah stavebního deníku

13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- zástupci orgánů státní památkové péče

13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

13.6. Změnové listy

13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.

13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

- 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatелеm.
- 13.7. Kontrolní dny
- 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce

14.1. Pokyny Objednatele

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatелеm k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
- 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve stavebním deníku určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona.
- 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2. **V údolní nivě a korytě potoka je nutné používat mechanizační prostředky s náplněmi tvořenými ekologicky odbouratelnými provozními kapalinami, tento požadavek se vztahuje pro veškeré práce v korytě a v blízkosti vodního toku.**
- 14.4.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.4.4. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném

- rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 14.6. Kontrola provádění prací
- 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel

nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

- 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.
 - 14.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.
- 14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 - 14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek
- 14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovněprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci
- 14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Archeologické nálezy

- 15.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

16. Poddodavatelé

- 16.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
 - 16.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 16.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
 - 16.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
 - 16.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
 - 16.1.5. Povinnost podle § 105 odstavce 3 nebo 4 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
 - 16.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

17. Kontroly, zkoušky a revize

- 17.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
 - 17.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
 - 17.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

18. Předání a převzetí díla

- 18.1. Organizace předání díla
 - 18.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 - 18.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
 - 18.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
 - 18.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru a Autorského dozoru.
 - 18.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
 - 18.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
 - 18.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
 - 18.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
 - 18.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
 - 18.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

18.2. Vady a nedodělky

- 18.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 18.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 18.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 18.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 18.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 18.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

18.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 18.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Záписы a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
 - Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Geodetické zaměření skutečného provedení
 - Geometrický plán stavby hrází pro zapsání vodního díla do KN
 - Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků-2x na CD
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
 - Návrh manipulačního řádu pro vodní nádrž
 - Dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, technické zprávy, seznamu souřadnic a výšek s kótováním a popisem bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; pro geodetické zaměření stavby ve formátu .dgn
 - Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty
- 18.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

18.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení (pokud bylo vydáno) včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

18.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

18.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

18.4.2. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

18.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

18.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

18.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

18.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.

18.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

19. Užívání díla

19.1. Předčasné užívání

19.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

19.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

19.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

19.2. Neoprávněné užívání

19.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

- 19.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 19.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

20. Záruka po dobu záruční lhůty

- 20.1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši **300 000,00 Kč** /slovy: tři statisíc korun českých/. Na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců, formou složení hotovosti na účet, nebo předložení originálu bankovní záruky nebo pojištěním záruky.
- 20.2. Doklad o složení bankovní záruky, hotovosti nebo pojištění záruky předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 20.3. Bankovní záruka a pojištění záruky v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty.
- 20.4. Záruka bude zhotoviteli uvolňována takto:
- v případě, že po uplynutí dvou let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatel 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 100 000,00 Kč záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně je zhotovitel oprávněn snížit bankovní záruku/pojištění záruky o 100 000,- Kč.
 - v případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatel 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 100 000,00 Kč záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně je zhotovitel oprávněn snížit bankovní záruku/pojištění záruky o 100 000,- Kč.
 - v případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatel 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 100 000,00 Kč záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně na základě písemné výzvy uvolní originál bankovní záruky/pojištění záruky.
- 20.5. Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k její odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

21. Vady díla

- 21.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
- 21.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 18.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 21.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 21.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.
- 21.2. Délka záruční doby
- 21.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta sjednává v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 21.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 21.3. Způsob uplatnění reklamace
- 21.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 21.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn
 - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 21.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 21.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 21.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 21.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 21.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 21.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 21.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 21.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 21.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 21.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 21.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 21.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

22. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

22.1. Vlastnictví díla

22.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

22.2. Nebezpečí škody na díle

22.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

23. Pojištění díla

23.1. Pojištění Zhotovitele

23.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

23.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

23.2. Pojištění díla a jiná pojištění

23.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

23.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- pojištění osob proti úrazu
- pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

23.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

23.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

23.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

23.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

24. Vyšší moc

24.1. Definice vyšší moci.

24.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

24.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

24.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

25. Změna smlouvy

25.1. Forma změny smlouvy

25.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 25.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 25.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 25.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
- 25.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

26. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- 26.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ.
- 26.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
- 26.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit **kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může **být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 26.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.
- 26.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
 - 26.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
 - 26.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 26.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel odsouhlasí.
 - 26.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
 - 26.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 26.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 26.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
 - 26.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

27. Podstatné porušení smlouvy

- 27.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
 - Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
 - Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.

- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

28. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 28.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 28.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

29. Další ujednání

- 29.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 29.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.
- 29.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 29.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 29.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 29.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smlouva byla schválena Radou města Sušice dne 24.5.2021 usnesením č. 348.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici

V Brně

Petr Mottl

Podepsal Petr Mottl
DN: cn=Petr Mottl, c=CZ, o=Město
Sušice, ou=415999,
email=pmottl@mususice.cz
Datum: 2021.06.18 12:40:41
+02'00'

Bc. Petr Mottl, starosta města

**Ing. Pavel
Bláha**

Digitálně podepsal Ing. Pavel Bláha
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01919652,
o=STROMMY COMPANY s.r.o., ou=1,
cn=Ing. Pavel Bláha, sn=Bláha,
givenName=Pavel, serialNumber=P708621,
title=provozní ředitel
Datum: 2021.06.17 16:38:36 +02'00'

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19ZAK1185 Lesopark pod Kalichem v Sušici

Objednatel: Město Sušice IČO: 00256129
 náměstí Svobody 138 DIČ: CZ00256129
 34201 Sušice-Sušice I

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. IČO: 1919652
 Andělská hora 143 DIČ: CZ01919652
 793 31 Andělská hora

Vypracoval: Ing. Tomáš Kročil

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 058 009,43
PSV			144 378,12
MON			442,80
Vedlejší náklady			87 732,00
Ostatní náklady			54 534,00
Celkem			7 345 096,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 345 096,35 CZK
Základní DPH	21 %	1 542 470,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH **8 887 566,00 CZK**

v _____ dne **14.06.2021**

Kročil Tomáš, Ing

 Za zhotovitele

Petr Mottl
Podepsal Petr Mottl
 DN: cn=Petr Mottl, c=CZ, o=Město
 Sušice, ou=415999,
 email=pmottl@mususice.cz
 Datum: 2021.06.18 12:42:06
 +02'00'

 Za objednatele

Ing. Pavel Bláha

Digitálně podepsal Ing. Pavel Bláha
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01919652, o=STROMMY COMPANY s.r.o., ou=1,
 cn=Ing. Pavel Bláha, sn=Bláha, givenName=Pavel, serialNumber=P708621,
 title=provozní ředitel
 Datum: 2021.06.17 16:33:02 +02'00'

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	118 455	24 876	143 331	2
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	118 455	24 876	143 331	2
SO 01	Příprava území	0	590 555	124 017	714 572	8
SO 01	Příprava území	0	590 555	124 017	714 572	8
SO 02	Parkové cesty	0	5 836 835	1 225 735	7 062 570	79
SO 02	Parkové cesty	0	5 836 835	1 225 735	7 062 570	79
SO 04	Mobiliář	0	650 092	136 519	786 611	9
SO 04	Mobiliář	0	650 092	136 519	786 611	9
SO 05	Technologie vody	0	149 160	31 324	180 484	2
SO 05	Technologie vody	0	149 160	31 324	180 484	2
Celkem za stavbu		0	7 345 096	1 542 470	8 887 567	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 306 536,89	31
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			256 904,33	3
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 013 500,65	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			228 209,70	3
5	Komunikace	HSV			985 420,58	13
8	Trubní vedení	HSV			259 516,41	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 071 489,16	15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 638,84	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			321 966,98	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			329 596,88	4
711	Izolace proti vodě	PSV			99 389,00	1
715	Izolace chemické	PSV			1 788,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 201,12	1
M23	Montáže potrubí	MON			442,80	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			278 229,01	4

VN	Vedlejší náklady	VN			87 732,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			54 534,00	1
Cena celkem					7 345 096,35	100

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				63 921,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	22 797,00	22 797,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	11 175,00	11 175,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště vč.označení staveniště (cedule dle pokynu objednatele)	Soubor	1,00000	8 940,00	8 940,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 152,00	7 152,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 470,00	4 470,00
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 811,00	5 811,00
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 576,00	3 576,00
Díl: ON		Ostatní náklady				54 534,00
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	7 152,00	7 152,00
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 470,00	4 470,00
10	005231010R1	Revize	Soubor	1,00000	4 470,00	4 470,00
11	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	2 682,00	2 682,00
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 940,00	8 940,00
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 410,00	13 410,00
14	VNCP001	Průzkum odkrytých stavebních konstrukcí	soubor	1,00000	13 410,00	13 410,00

Celkem	118 455,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 01	Příprava území
R:	SO 01	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				320 089,58
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	91,76625	2 429,89	222 981,89
		Sloupek betonový 20x20 cm : 0,80*0,80*0,9*101		58,17600		
		Sloupek betonový 30x30 cm : 0,80*0,80*0,9*58		33,40800		
		Sloupek zděný 45x45 cm : 0,45*0,45*0,9*1		0,18225		
2	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,42525	559,20	237,80
		Sloupek betonový 20x20 cm : 0				
		Sloupek betonový 30x30 cm : 0				
		Sloupek zděný 45x45 cm : 0,45*0,45*2,10*1		0,42525		
3	962052314	Bourání pilířů železobetonových	m3	19,44600	3 234,49	62 897,89
		Sloupek betonový 20x20 cm : 0,20*0,20*2,10*101		8,48400		
		Sloupek betonový 30x30 cm : 0,30*0,30*2,10*58		10,96200		
4	962CP001	Dmtž betonová výplň - deska	ks	32,00000	894,00	28 608,00
5	962CP002	Dmtž šachty vč.zapravení/zásypu terénu	ks	3,00000	1 788,00	5 364,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 084,32
6	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,74342	289,66	1 084,32
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				269 381,18
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	235,51835	188,63	44 425,83
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25 km	t	5 887,95875	8,05	47 398,07
9	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	235,51835	70,00	16 486,28
10	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	235,51835	683,90	161 071,00
Celkem						590 555,08

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 236 125,87
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	165,97100	102,81	17 063,48
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*0,10		45,18500		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*0,10		79,42900		
		Pochozí travník : 413,57*0,10		41,35700		
2	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	260,00000	57,84	15 038,40
3	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	480,82052	57,84	27 810,66
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*0,31*1,05		147,07718		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*0,27*1,05		225,18122		
		Pochozí travník : 413,57*0,25*1,05		108,56213		
4	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	480,82052	24,76	11 905,12
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*0,31*1,05		147,07718		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*0,27*1,05		225,18122		
		Pochozí travník : 413,57*0,25*1,05		108,56213		
5	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	34,42125	201,15	6 923,83
		brodítka :				
		pasy :				
		23,65*0,50*0,90		10,64250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		deska :				
		12,75*0,50*1,00		6,37500		
		12,75*0,50*1,65		10,51875		
6	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	34,42125	24,76	852,27
		brodítka :				
		pasy :				
		23,65*0,50*0,90		10,64250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		deska :				
		12,75*0,50*1,00		6,37500		
		12,75*0,50*1,65		10,51875		
7	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	240,99000	537,29	129 481,52
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5		66,28800		
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5		48,57600		
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5		88,01100		
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5		38,11500		
8	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	240,99000	24,76	5 966,91
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5		66,28800		
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5		48,57600		
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5		88,01100		
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5		38,11500		
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	756,23176	49,17	37 183,92
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*0,31*1,05		147,07718		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*0,27*1,05		225,18122		

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Pochozí travník : 413,57*0,25*1,05		108,56213		
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5		66,28800		
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5		48,57600		
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5		88,01100		
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5		38,11500		
		brodítko :				
		pasy :				
		23,65*0,50*0,90		10,64250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		deska :				
		12,75*0,50*1,00		6,37500		
		12,75*0,50*1,65		10,51875		
10	171102105	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS	m3	1 300,00000	135,89	176 657,00
11	171151101	Hutnění boků násypů	m2	425,00000	31,29	13 298,25
		425		425,00000		
12	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	756,23176	464,88	351 557,02
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*0,31*1,05		147,07718		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*0,27*1,05		225,18122		
		Pochozí travník : 413,57*0,25*1,05		108,56213		
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5		66,28800		
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5		48,57600		
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5		88,01100		
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5		38,11500		
		brodítko :				
		pasy :				
		23,65*0,50*0,90		10,64250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		deska :				
		12,75*0,50*1,00		6,37500		
		12,75*0,50*1,65		10,51875		
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	229,82447	572,16	131 496,37
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5-		62,38529		
		(10,81+2*1,5)*0,3*0,3*3,14				
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5-		47,30493		
		(7,12+2*1,5)*0,2*0,2*3,14				
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5-		82,98637		
		(14,78+2*1,5)*0,3*0,3*3,14				
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5-		37,14788		
		(4,70+2*1,5)*0,2*0,2*3,14				
14	180401211	Založení travníku lučního výsevem v rovině	m2	6 012,65700	4,47	26 876,58
		Urovnání a osetí trávou : 5726,34*1,05		6 012,65700		
15	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 659,71000	67,05	111 283,56
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85		451,85000		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29		794,29000		
		Pochozí travník : 413,57		413,57000		
16	181301105	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	1 659,71000	52,75	87 549,70
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85		451,85000		

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29		794,29000		
		Pochozí travník : 413,57		413,57000		
17	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	6 012,65700	19,67	118 268,96
		Urovnání a osetí travou : 5726,34*1,05		6 012,65700		
18	183403111	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	6 012,65700	10,73	64 515,81
		Urovnání a osetí travou : 5726,34*1,05		6 012,65700		
19	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	6 012,65700	1,79	10 762,66
		Urovnání a osetí travou : 5726,34*1,05		6 012,65700		
20	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	756,23176	357,60	270 428,48
		Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*0,31*1,05		147,07718		
		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*0,27*1,05		225,18122		
		Pochozí travník : 413,57*0,25*1,05		108,56213		
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5		66,28800		
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5		48,57600		
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5		88,01100		
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5		38,11500		
		brodítka :				
		pasy :				
		23,65*0,50*0,90		10,64250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		deska :				
		12,75*0,50*1,00		6,37500		
		12,75*0,50*1,65		10,51875		
21	175200022	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	14,22360	518,52	7 375,22
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : (10,81+2*1,5)*0,6*0,6		4,97160		
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : (7,12+2*1,5)*0,4*0,4		1,61920		
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : (14,78+2*1,5)*0,6*0,6		6,40080		
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : (4,70+2*1,5)*0,4*0,4		1,23200		
22	00572400	Směs travní 35 g/m2	kg	210,44300	98,34	20 694,96
		Urovnání a osetí travou : 5726,34*1,05*35/1000		210,44300		
23	10364100.A	Zemina zásypová	m3	1 300,00000	357,60	464 880,00
24	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	349,90776	366,54	128 255,19
		Začátek provozního součtu				
		Propustek DN 600 dl. 10,81 m : (10,81+2*1,5)*3,2*1,5-		62,38529		
		(10,81+2*1,5)*0,3*0,3*3,14				
		Propustek DN 400 dl. 7,12 m : (7,12+2*1,5)*3,2*1,5-		47,30493		
		(7,12+2*1,5)*0,2*0,2*3,14				
		Propustek DN 600 dl. 14,78 m : (14,78+2*1,5)*3,3*1,5-		82,98637		
		(14,78+2*1,5)*0,3*0,3*3,14				
		Propustek DN 400 dl. 4,70 m : (4,70+2*1,5)*3,3*1,5-		37,14788		
		(4,70+2*1,5)*0,2*0,2*3,14				
		Mezisoučet		229,82447		
		Konec provozního součtu				
		1,45 t/m3+ztratiné : 229,82447*1,45*1,05		349,90776		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				194 477,79
25	273321611	Železobeton základových desek C 30/37	m3	10,13625	2 687,36	27 239,75
		brodítka :				
		pasy :				

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0				
		0				
		0				
		deska :				
		12,75*0,30*1,00		3,82500		
		12,75*0,30*1,65		6,31125		
26	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	30,96500	310,22	9 605,96
		brodítka :				
		pasy :				
		0				
		0				
		0				
		deska :				
		(12,75*2+2*1,00)*0,50*1,10		15,12500		
		(12,75*2+2*1,65)*0,50*1,10		15,84000		
27	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	30,96500	84,93	2 629,86
		brodítka :				
		pasy :				
		0				
		0				
		0				
		deska :				
		(12,75*2+2*1,00)*0,50*1,10		15,12500		
		(12,75*2+2*1,65)*0,50*1,10		15,84000		
28	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,50681	25 479,00	12 913,01
		brodítka :				
		pasy :				
		0				
		0				
		0				
		deska :				
		12,75*0,30*1,00*50/1000		0,19125		
		12,75*0,30*1,65*50/1000		0,31556		
29	274321611	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	17,52750	2 687,36	47 102,70
		brodítka :				
		pasy :				
		23,65*0,50*0,90		10,64250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		12,75*0,30*0,90		3,44250		
		deska :				
		0				
		0				
30	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	41,25220	310,22	12 797,26
		brodítka :				
		pasy :				
		(23,65*2+2*0,50)*0,50*1,10		26,56500		
		(12,75*2+2*0,30)*0,50*1,10		7,34360		

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(12,752+2*0,30)*0,50*1,10 7,34360

deska :

0

0

31	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	41,25220	84,93	3 503,55
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

brodítka :

pasy :

(23,65*2+2*0,50)*0,50*1,10 26,56500

(12,752+2*0,30)*0,50*1,10 7,34360

(12,752+2*0,30)*0,50*1,10 7,34360

deska :

0

0

32	274354042	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus	4,00000	89,40	357,60
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

33	274361221	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,87638	37 655,28	33 000,33
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------

brodítka :

pasy :

23,65*0,50*0,90*50/1000 0,53213

12,75*0,30*0,90*50/1000 0,17213

12,75*0,30*0,90*50/1000 0,17213

deska :

0

0

34	564811111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	7,80225	80,46	627,77
----	-----------	---	----	---------	-------	--------

brodítka :

pasy :

23,65*0,10*0,90 2,12850

12,75*0,10*0,90 1,14750

12,75*0,10*0,90 1,14750

deska :

12,75*0,10*1,00 1,27500

12,75*0,10*1,65 2,10375

35	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce práce v rámci realizace brodítek	h	50,00000	894,00	44 700,00
----	-----	--	---	----------	--------	-----------

Díl: 38	Kompletní konstrukce	479 335,65
----------------	-----------------------------	-------------------

36	38CP001	D + M Kamenná opěrná zídka, š. 50 cm, v. 40 cm, podsyp ŠD 100 mm, bet.C20/25 100 mm, zemní práce + sedák z fošen, distnace 5 cm, fošny 50/250	bm	19,72000	3 531,30	69 637,24
----	---------	---	----	----------	----------	-----------

37	38CP002	D + M Kamenné stupně, š. 50 cm, v. 50 cm (u hráze), podsyp ŠD 100mm, bet.C20/25 100 mm, zemní práce zásyp zadních částí	bm	116,48000	2 083,02	242 630,17
----	---------	---	----	-----------	----------	------------

38	38CP003	D + M rošt - brodítka, včetně pomocných konstrukcí dle specifikace v PD	m2	20,09000	5 185,20	104 170,67
----	---------	---	----	----------	----------	------------

39	38CP004	D + M brodítka - zabetonování do bet.desky, nutná koordinace s AD, vč.materiálu dle specifikace v PD	m2	20,09000	3 130,79	62 897,57
----	---------	--	----	----------	----------	-----------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	228 209,70
---------------	-----------------------------	-------------------

40	463211CP001	Zához z lomového kamene do 80 kg vč.podloží/podsypu, dle specifikace v PD	m2	189,08750	1 206,90	228 209,70
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------

Zához z lomového kamene do 80 kg (ztrátne (25%) :

151,27*1,25 189,08750

Díl: 5	Komunikace	985 420,58
---------------	-------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	564851113	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*1,05 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*1,05 Pochozí travník : 0	m2	1 308,44700	138,39	181 075,98
42	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm MZK Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*1,05 Pochozí travník : 0	m2	834,00450	135,17	112 732,39
43	596111111	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*1,05 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 0	m2	474,44250	263,73	125 124,72
44	5614CP001	Založení vegetační vrstvy, mocnost 250 mm vč.rovnomořného promíchání komponentů a osiva dle specifikace v PD Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 413,57*1,05	m2	434,24850	223,50	97 054,54
45	568111112R01	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m 250 g/m2 Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29 Pochozí travník : 413,57	m2	1 659,71000	5,36	8 896,05
46	59621111501	Příplatek za pracnost spárořezu dlažba Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*1,05 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 0	m2	474,44250	29,93	14 200,06
47	00572460	Směs travní technická PROFI 25 g/m2 : Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 413,57*1,05*25/1000	kg	10,85621	98,34	1 067,60
48	10311104.A	Rašelina substrátová třídy III VL Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 413,57*1,05*0,25*0,0625 zpevněný pochozí travník - 25% směsi: : poměr 2-1-1: : křemičitý písek - rašelina - písčitohlinitá zemina: :	m3	6,78513	2 235,00	15 164,77
49	10364114	Písek křemičitý zrnitost 1,0-2,0 mm dle specifikace v PD Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 413,57*1,05*0,25*1,80*0,25*0,125 zpevněný pochozí travník - 25% směsi: : poměr 2-1-1: : křemičitý písek - rašelina - písčitohlinitá zemina: :	t	6,10662	3 347,14	20 439,71

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	103641CP008	Písčitohlinitá zemina dle specifikace v PD Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 413,57*1,05*0,25*0,0625 zpevněný pochozí travník - 25% směsi : poměr 2-1-1 : : křemičitý písek - rašelina - písčitohlinitá zemina : :	m3	6,78513	536,40	3 639,54
51	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihočeský kraj Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 0 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 413,57*1,05*0,25*2,50*0,75 zpevněný pochozí travník - 75% směsi : :	t	203,55398	357,60	72 790,90
52	583800591	Mozaika dlažební 7/9 štipaná 1t = 5 m2 nutná koordinace a AD 1 t = 5 m2 : Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*1,05/5 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 0 Pochozí travník : 0	t	94,88850	3 218,00	305 351,19
53	693650211	Geotextilie 250 g/m2 Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85*1,20 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29*1,20 Pochozí travník : 413,57*1,20	m2	1 991,65200	14,00	27 883,13
Díl: 8 Trubní vedení						197 659,16
54	212755115R01	Trativody z drenážních trubek PVC DN 12,5 cm, s ložem, dle specifikace v PD perforované PVC drény (vč. obalení geotextilií min 200g/m2). u zidky : (19,72+6,50)*1,10	m	28,84200	165,39	4 770,18
55	894CP001	Seřiznutí čel trub Propustek DN 600 dl. 10,81 m : 2 Propustek DN 400 dl. 7,12 m : 2 Propustek DN 600 dl. 14,78 m : 2 Propustek DN 400 dl. 4,70 m : 2	ks	8,00000	447,00	3 576,00
56	919311112R12	Čelo propustku z betonu prostého C20/25, vč.kamenného záhozu 151,27*0,35	m3	52,94450	3 218,40	170 396,58
57	831320015	Kanalizace z trub železobetonových DN 400 vč. trub TBH-Q, zemních prací, obsypu Propustek DN 400 dl. 7,12 m : 7,12 trouby 3 ks TBH-Q 400/2500/Z : Propustek DN 400 dl. 4,70 m : 4,70 trouby 2 ks TBH-Q 400/2500/Z :	m	11,82000	292,03	3 451,79
58	831320017	Kanalizace z trub železobetonových DN 600 vč. trub TBH-Q, zemních prací, obsypu Propustek DN 600 dl. 10,81 m : 10,81 trouby 5 ks TBH-Q 600/2500/Z : Propustek DN 600 dl. 14,78 m : 14,78 trouby 6 ks TBH-Q 600/2500/Z :	m	25,59000	492,07	12 592,07

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m brodítka : 9,54*1,05	m	10,01700	179,69	1 799,95
60	898011916	Kabelová chránička z PVC DN 160 mm vč. obsypu Chráničky vodovod : 8,39*1,10	m	9,22900	116,22	1 072,59
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 071 489,16
61	917411CP001	Osaz. stoj. obrub. kam. s bet.opěrou, lože kam.těžené včetně kamen. obrubníku - žulový krajiník 100/250 Žulový krajiník 100/250 : 527,98*1,10	m	580,77800	894,00	519 215,53
62	91CP001	Montáž dřevěného obrubníku dřevěná obruba dle specifikace v PD Prkno, dočasný krajiník : 896,77*1,10	m	986,44700	295,02	291 021,59
63	91CP002	Ukotvení dřeviny kůly do 30 cm, á 1,5 m dřevěná obruba dle specifikace v PD Začátek provozního součtu Prkno, dočasný krajiník : 896,77*1,10/1,50 Konec provozního součtu 658	ks	658,00000	26,82	17 647,56
64	91CP003	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 40-65 cm odkorněná dle specifikace v PD Začátek provozního součtu Prkno, dočasný krajiník : 896,77*1,10/1,50 Konec provozního součtu 658	ks	658,00000	44,70	29 412,60
65	91CP004	Spojovací prostředky dřevěná obruba Prkno, dočasný krajiník : (896,77*1,10)*0,30*0,032*1,10	m3	10,41688	3 576,00	37 250,76
66	91CP005	Impregnace dřevo hmyz+houba+plís Prkno, dočasný krajiník : (896,77*1,10)*0,30*0,032*1,10	m3	10,41688	5 811,00	60 532,49
67	60512570	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.25-30 Prkno, dočasný krajiník : (896,77*1,10)*0,30*0,032*1,10	m3	10,41688	11 175,00	116 408,63
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 638,84
68	952902110	Čištění zametáním Kamenná dlažba tl. 100 mm, zlomky : 451,85 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 100 mm : 794,29 Pochozí trávník : 413,57	m2	1 659,71000	4,00	6 638,84
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						312 143,29
69	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	4 310,77600	72,41	312 143,29
Díl: 711 Izolace proti vodě						99 389,00
70	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie T20 Kamenné stupně, š. 50 cm, v. 50 cm (u hráze) : 116,48*0,65*1,10	m2	83,28320	312,90	26 059,31
71	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty Kamenné stupně, š. 50 cm, v. 50 cm (u hráze) : 116,48*1,10	m	128,12800	312,90	40 091,25
72	711510110	Izolace nádrží a jímek fólií mPVC tl. 2,0 mm s ochrannou textilií brodítka : pasy : 0 0	m2	68,13125	223,50	15 227,33

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 02	Parkové cesty
R:	SO 02	Parkové cesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0

deska :

12,75*1,00*1,10

14,02500

12,75*1,65*1,10

23,14125

(12,75*2+2*1,00)*0,50*1,10

15,12500

(12,75*2+2*1,65)*0,50*1,10

15,84000

73	909	R01	Hzs-nezmeritelné stavební práce řešení hydroizolačních detailů a napojení	h	40,00000	447,00	17 880,00
74	998711101		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16368	801,02	131,11
Díl: 767			Konstrukce zámečnické				17 097,75
75	76720CP001		D + M zábradlí, v. 1,1 m dle specifikace v PD	m	25,50000	670,50	17 097,75

brodítka : 12,75*2

25,50000

Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				8 847,83
76	979081111		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,25018	102,81	745,39
77	979081121		Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25 km	t	181,25450	28,61	5 185,69
78	979093111		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,25018	268,20	1 944,50
79	979990001		Poplatek za skládku stavební suti	t	7,25018	134,10	972,25

Celkem						5 836 834,62
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 04	Mobiliář
R:	SO 04	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 446,69
1	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	12,16000	1 947,13	23 677,10
		Prvek A 3ks : 0,40*0,40*1,0*8*3		3,84000		
		Prvek B 19ks : 0,40*0,40*1,0*2*19		6,08000		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : 0,40*0,40*1,0*2*7		2,24000		
		Prvek E 3ks : 0				
2	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	12,16000	24,78	301,32
		Prvek A 3ks : 0,40*0,40*1,0*8*3		3,84000		
		Prvek B 19ks : 0,40*0,40*1,0*2*19		6,08000		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : 0,40*0,40*1,0*2*7		2,24000		
		Prvek E 3ks : 0				
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,16000	102,81	1 250,17
		Prvek A 3ks : 0,40*0,40*1,0*8*3		3,84000		
		Prvek B 19ks : 0,40*0,40*1,0*2*19		6,08000		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : 0,40*0,40*1,0*2*7		2,24000		
		Prvek E 3ks : 0				
4	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,16000	429,12	5 218,10
		Prvek A 3ks : 0,40*0,40*1,0*8*3		3,84000		
		Prvek B 19ks : 0,40*0,40*1,0*2*19		6,08000		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : 0,40*0,40*1,0*2*7		2,24000		
		Prvek E 3ks : 0				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				62 426,54
5	271571112	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,21600	1 118,39	1 359,96
		Prvek A 3ks : 0,40*0,40*0,10*8*3		0,38400		
		Prvek B 19ks : 0,40*0,40*0,10*2*19		0,60800		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : 0,40*0,40*0,10*2*7		0,22400		
		Prvek E 3ks : 0				
6	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	10,94400	2 244,83	24 567,42
		Prvek A 3ks : 0,40*0,40*0,90*8*3		3,45600		
		Prvek B 19ks : 0,40*0,40*0,90*2*19		5,47200		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : 0,40*0,40*0,90*2*7		2,01600		
		Prvek E 3ks : 0				
7	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	30,40000	403,19	12 256,98
		Prvek A 3ks : (0,40*4*0,25)*8*3		9,60000		
		Prvek B 19ks : (0,40*4*0,25)*2*19		15,20000		
		Prvek C 16ks : 0				
		Prvek D 7 ks : (0,40*4*0,25)*2*7		5,60000		
		Prvek E 3ks : 0				
8	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	30,40000	403,19	12 256,98
		Prvek A 3ks : (0,40*4*0,25)*8*3		9,60000		
		Prvek B 19ks : (0,40*4*0,25)*2*19		15,20000		
		Prvek C 16ks : 0				

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 04	Mobiliář
R:	SO 04	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Prvek D 7 ks : (0,40*4*0,25)*2*7 5,60000

Prvek E 3ks : 0

9	275353102	Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus	76,00000	157,70	11 985,20
---	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

Prvek A 3ks : 8*3 24,00000

Prvek B 19ks : 2*19 38,00000

Prvek C 16ks : 0

Prvek D 7 ks : 2*7 14,00000

Prvek E 3ks : 0

Díl: 38	Kompletní konstrukce	534 165,00
----------------	-----------------------------	-------------------

10	38CP001	D + M prvek A - lavice kruhová venkovní poloměr 1500, vnitřní poloměr 1000, výška 450 mm, průřez kmene průměr 200 mm	ks	3,00000	49 170,00	147 510,00
11	38CP002	D + M prvek B - lavice podélná šířka 500 x délka 2250 x výška 450 mm, průřez kmene průměr 200 mm	ks	19,00000	7 152,00	135 888,00
12	38CP003	D + M prvek C - odpadkový koš kovová část průměr 400 mm, dřevěná část průměr 550 - 600 mm, výška 800 mm	ks	16,00000	5 811,00	92 976,00
13	38CP004	D + M prvek D - informační tabule tabule formát B2 500x707 mm, stojiny průměr 150 mm, výška nad terén	ks	7,00000	12 963,00	90 741,00
14	38CP005	D + M prvek E - stojan na kola průměr 600 mm, délka cca 2300 mm	ks	3,00000	22 350,00	67 050,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	12 087,22
----------------	--------------------------------	------------------

15	998015011	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní	t	38,62965	312,90	12 087,22
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	10 966,16
-----------------	------------------------------	------------------

16	767CP010	D + M Kotevní trn/botka, nerez dle specifikace v PD	ks	76,00000	67,05	5 095,80
----	----------	---	----	----------	-------	----------

Prvek A 3ks : 8*3 24,00000

Prvek B 19ks : 2*19 38,00000

Prvek C 16ks : 0

Prvek D 7 ks : 2*7 14,00000

Prvek E 3ks : 0

17	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6,08000	965,52	5 870,36
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Celkem	650 091,61
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 05	Technologie vody
R:	SO 05	Technologie vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 964,33
1	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	11,26400	2 349,43	26 463,98
2	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	5,63200	24,78	139,56
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	25,60000	88,51	2 265,86
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	25,60000	52,70	1 349,12
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,26400	239,77	2 700,77
6	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	11,26400	45,86	516,57
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,92000	6,84	13,13
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,34400	609,10	5 691,43
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,92000	429,12	823,91
Díl: 8		Trubní vedení				61 857,25
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,92000	390,68	750,11
11	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	6,00000	90,92	545,52
12	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	24,00000	123,90	2 973,60
13	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	12,00000	67,05	804,60
14	230193002R00a	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	40,00000	102,81	4 112,40
15	230194002R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 80	kus	4,00000	312,90	1 251,60
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,64000	933,34	597,34
17	722151114R00	Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, voda	m	2,00000	491,70	983,40
18	722190401R00a	Vyvedení a upevnění výpustek pro brodicí chodník a máčení rukou	kus	2,00000	157,34	314,68
19	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	2,00000	107,01	214,02
20	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00000	804,60	804,60
21	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	4,00000	851,09	3 404,36
22	734293313R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 20	kus	5,00000	134,10	670,50
23	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	30,00000	48,52	1 455,60
24	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	40,00000	13,77	550,80
25	892241111R11A	Napojení na stávající vodovod LT100 D+M	soubor	1,00000	715,20	715,20
26	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	12,00000	58,11	697,32
27	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	30,00000	80,46	2 413,80
28	286134114R	Trubka tlaková RC1 PE100 40x3,7 mm PN16 návin 100 m	m	40,00000	154,48	6 179,20
29	28614056RA	Chránička plynová PEHD d 90 x 3,5 x 6000 mm vč dodávky spojovacích manžet	m	12,00000	843,94	10 127,28
30	28655346R.r1	PŘECHOD UNI pro PE vnější závit 40 x 5/4" kov	kus	10,00000	447,00	4 470,00
31	28655346R.r2	Svěrné koleno 90° iJoint 40 mm	kus	5,00000	44,70	223,50
32	28655346R.r3	Svěrný T-kus iJoint 40 mm	kus	1,00000	67,05	67,05
33	28655346R.r4	Svěrný T-kus s vnitřním závitem iJoint 40 x 5/4"	kus	1,00000	134,10	134,10
34	31945143R	Vsuvka 1552G 3/4" x 3/4" mosazné	kus	6,00000	447,00	2 682,00
35	31945145R	Vsuvka 1552G 5/4" x 5/4" mosazné	kus	6,00000	491,70	2 950,20
36	31945164R.R1	T-kus redukovaný č.130 G 5/4" x 3/4" x 5/4" pozink	kus	6,00000	223,50	1 341,00
37	5511001848R	Tlakový redukcční ventil s manometrem 5/4"MM 5360	kus	2,00000	4 756,08	9 512,16
38	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	3,26400	279,20	911,31
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 877,40
39	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,40000	1 341,00	1 877,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 282,05
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,61978	761,96	4 282,05
Díl: 715		Izolace chemické				1 788,00
41	715291915R00.R1	Údržba izolací utěsnění prostupů DN 40 cm tmelem	kus	4,00000	447,00	1 788,00

Položkový rozpočet

S:	19ZAK1185	Lesopark pod Kalichem v Sušici
O:	SO 05	Technologie vody
R:	SO 05	Technologie vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 137,21
42	767849116R00.R1	Nerezové lano 4 mm vč. dodávky kotvení	m	18,00000	129,63	2 333,34
43	767849116R00.R2	Nerezová lanová svorka	ks	4,00000	67,05	268,20
44	42611138R.R1	Sada - čerpadlo ponorné odstředivé 5-70 s integrovaným frekvenčním měničem	kus	1,00000	7 599,00	7 599,00
45	42611138R.R2	Montáž a zavěšení čerpadla	soubor	1,00000	4 936,67	4 936,67
Díl: M23		Montáže potrubí				442,80
46	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	40,00000	11,07	442,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 811,00
47	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	7 599,00	7 599,00
48	00511 R2	Dočasné oplocení výkopu výšky 2m pronájem (10dnů), montáž, demontáž, dovoz a odvoz	m	20,00000	447,00	8 940,00
49	00511 R3	Čerpání vody z prostoru šachty při montáži (montáž a výpůjčka čerpadla)	soubor	1,00000	7 152,00	7 152,00
50	00511 R4	Založení trávníku	m2	30,00000	4,00	120,00
Celkem						149 160,04

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1622-3
Stavba: Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

KSO: 832 12
Místo: Sušice
CC-CZ: 21522
Datum: 12. 6. 2020
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel: Město Sušice
Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.
IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2020/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve slupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		5 160 549,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 083 715,30
	15,00%	0,00
Cena s DPH		6 244 264,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1622-3

Stavba: Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Místo: Sušice

Datum:

12. 6. 2020

Zadavatel: Město Sušice

Projektant:

VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

IO 01	Hráz I	2 011 364,91	2 433 751,54	ING
IO 02	Hráz II	1 792 373,21	2 168 771,58	ING
IO 04	Úpravy toku	1 050 671,90	1 271 313,00	ING
IO 05	Přípojka NN	105 435,05	127 576,41	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	200 704,00	242 851,84	VON
		5 160 549,07	6 244 264,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část
Objekt:
IO 01 - Hráz I

KSO: 832 11
Místo: Sušice

CC-CZ: 215
Datum: 12. 6. 2020
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Město Sušice

Uchazeč:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2018/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 011 364,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 011 364,91 0,00	21,00% 15,00%	422 386,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 433 751,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 01 - Hráz I

Místo:

Sušice

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 011 364,91
2 011 364,91

IO 01 - Hráz I

1 - Zemní práce	55 195,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	320 509,41
4 - Vodorovné konstrukce	29 180,55
5 - Komunikace	1 234 430,00
8 - Trubní vedení	52 499,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	51 650,13
998 - Přesun hmot	267 900,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 01 – Hráz I

Místo:

Sušice

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

Projektant: VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 011 364,91

D IO 01

Hráz I

2 011 364,91

D 1 Zemní práce

55 195,48

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	58,80	8 820,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"10 hodin, 15 dnů" 10,0*15		150,000			
	W		Součet		150,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	34,65	519,75	CS ÚRS 2020 01
	W		"15 dnů" 15		15,000			
	W		Součet		15,000			
3	K	121151115	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	251,500	25,31	6 365,47	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.		251,500			
	W		"odtěžení humózní vrstvy v tl. 30 cm" 5,0*(44,0-4,5)+4,5*12,0		251,500			
	W		Součet					
4	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	141,950	93,56	13 280,84	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"pro hráze" 5,0*(44,0-4,5)*0,5		98,750			
	W		"pro sdružený objekt" 4,5*12,0*0,8		43,200			
	W		Součet		141,950			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	221,930	31,73	7 042,06	CS ÚRS 2020 01
	W		"odvoz humózní vrstvy a vytěžené zeminy do zemníků" 75,450+141,950		217,400			
	W		"dovoz zeminy pro zpětný zásyp" 4,530		4,530			
	W		Součet		221,930			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,530	110,72	501,56	CS ÚRS 2020 01
	W		"naložení zeminy pro zpětný zásyp" 4,53		4,530			
	W		Součet		4,530			
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	221,930	58,00	12 871,94	CS ÚRS 2020 01
	W		humózní vrstva a zbylá zemina bude použita pro terénní úpravy dle architektonického návrhu Lesoparku Pod Kalichem					
	W		"uložení humózní vrstvy a vytěžené zeminy do zemníků" 75,450+141,950		217,400			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"uložení zeminy pro zpětný zásep na deponii"	4,53		4,530			
W			Součet			221,930			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách		m3	4,530	102,00	462,06	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			"zásyp na začátku a konci hráze" (0,43+1,08)*3,0			4,530			
W			Součet			4,530			
9	K	181152302	Úprava pláně strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním		m2	251,500	21,20	5 331,80	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			"před založením hráze a sruženého objektu" 5,0*(44,0-4,5)+4,5*12,0			251,500			
W			Součet			251,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce						
10	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo U nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm		t	0,047	7 500,00	352,50	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm			0,047			
W			"sružený objekt - drážky provizorního hrazení" 1,65*4*0,0071			0,047			
W			Součet						
11	M	13010812	ocel profilová UPN 65 jakost 11 375		t	0,051	21 650,00	1 104,15	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm			0,051			
W			"sružený objekt - drážky provizorního hrazení" 1,65*4*0,0071*1,08			0,051			
W			Součet						
12	M	13010166	tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x8mm		t	0,019	19 867,00	377,47	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm			0,019			
W			"sružený objekt - drážky provizorního hrazení" 1,65*8*0,0013*1,08			0,019			
W			Součet			0,019			
13	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm		t	0,013	6 609,50	85,92	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm			0,013			
W			"sružený objekt - dosedací práh dluží" 0,5*0,0253			0,013			
W			Součet			0,013			
14	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375		t	0,014	19 255,30	269,57	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W			ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm			0,014			
W			"sružený objekt - dosedací práh dluží" 0,5*0,0253*1,08			0,014			
W			Součet						
15	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30		m3	10,152	3 736,45	37 932,44	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a., D 8						
W			beton tř. C25/30-XF1			10,152			
W			"vrstva prostého litého betonu pod sruženým objektem" 4,5*11,28*0,2			10,152			
W			Součet						
16	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného do tř. C 25/30		m3	29,501	4 500,00	132 754,50	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a., D 8						
W			beton tř. C25/30-XC4-XF3-XA1						
W			"stabilizační prahy" 0,4*4,5*0,9+0,4*4,5*0,95			3,330			
W			"sružený objekt - dno" 1,2*2,2*0,3			0,792			
W			"sružený objekt - stěny" (2,2+0,6)*2*0,3*1,7			2,856			
W			"žb. deska pod obetonováním odpadního potrubí" 4,5*7,4*0,2			6,660			
W			"žb. obetonování odpadního potrubí" 1,4*1*1,25			15,863			
W			Součet			29,501			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	83,702	901,60	75 465,72	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a., D.8					
	W		"stabilizační prahy" (0,4+4,5)*2*0,9+(0,4+4,5)*2*0,95		18,130			
	W		"sdružený objekt" (2,2+1,2)*2*2,0+(1,6+0,6)*2*1,7+0,3*1,7*2		22,100			
	W		"žb. deska pod obetonováním odpadního potrubí" 7,4*0,2*2		2,960			
	W		"žb. obetonování odpadního potrubí" 1,6*11,25*2		36,000			
	W		"vrstva prostého litého betonu pod sdruženým objektem" 11,28*0,2*2		4,512			
	W		Součet		83,702			
18	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	83,702	265,90	22 256,36	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a., D.8					
	W		"stabilizační prahy" (0,4+4,5)*2*0,9+(0,4+4,5)*2*0,95		18,130			
	W		"sdružený objekt" (2,2+1,2)*2*2,0+(1,6+0,6)*2*1,7+0,3*1,7*2		22,100			
	W		"žb. deska pod obetonováním odpadního potrubí" 7,4*0,2*2		2,960			
	W		"žb. obetonování odpadního potrubí" 1,6*11,25*2		36,000			
	W		"vrstva prostého litého betonu pod sdruženým objektem" 11,28*0,2*2		4,512			
	W		Součet		83,702			
19	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	0,386	35 000,00	13 510,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a., D.8					
	W		"sdružený objekt" 0,186		0,186			
	W		"stabilizační prahy" 0,200		0,200			
	W		Součet		0,386			
20	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,084	29 000,00	31 436,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a., D.8					
	W		KARI síť 8/100/100 - AQ80					
	W		"sdružený objekt" 0,114		0,114			
	W		"žb. deska pod obetonováním odpadního potrubí" 4,4*7,3*2*0,0079*1,08		0,548			
	W		"žb. obetonování odpadního potrubí" 4,4*11,25*0,0079*1,08		0,422			
	W		Součet		1,084			
21	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	13,200	376,12	4 964,78	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"sdružený objekt - svaření drážek provizorního hrazení" 1,65*8,0		13,200			
	W		Součet		13,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 180,55	
22	K	452111141	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2	kus	10,000	81,76	817,60	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"podkladní prahy pod odpadní potrubí" 5*2		10 000			
	W		Součet		10 000			
23	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	10,100	168,87	1 705,59	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"podkladní prahy pod odpadní potrubí" 5*2*1,01		10,100			
	W		Součet		10,100			
24	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody	m3	0,858	1 146,20	983,44	CS ÚRS 2020 01
	W		tríděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer					
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"koryto u sdruženého objektu" 2,2*1,3*0,3		0,858			
	W		Součet		0,858			
25	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	32,000	802,31	25 673,92	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"horizontální drény na 4. a 5. vrstvě válcovaného betonu" 80,0*0,4		32,000			
	W		Součet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace								
26	K	56713-R	Kryt z válcovaného betonu RCC C24/32 bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 387,000	890,00	1 234 430,00	
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		nutno počítat se ztlíženými podmínkami realizace v místě křížení s obetonávkou potubí		1 387,000			
	W		"konstrukce hráze z vrstev válcovaného betonu tl. 0,2 m - 277,4 m3" 1387,0		1 387,000			
	W		Součet					
D 8 Trubní vedení								
27	K	822472111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 800	m	11,250	597,53	6 722,21	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.		11,250			
	W		"odpadní potrubí" 11,25		11,250			
	W		Součet					
28	M	59222002	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 13 cm	m	12,625	3 600,00	45 450,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.		12,625			
	W		"odpadní potrubí" 2,5*5*1,01		12,625			
	W		Součet					
29	K	82250-R	Příplatek za uříznutí železobetonové trouby DN 800	kus	1,000	326,87	326,87	
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.		1,000			
	W		"uříznutí odpadní trouby v požadovaném úhlu" 1,0		1,000			
	W		Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
30	K	91972-R	Drenážní matrace	m2	160,000	230,00	36 800,00	
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		drenážní matrace vč.dodání materiálu		160,000			
	W		"horizontální drény na 4. a 5. vrstvě válcovaného betonu" 80,0*2		160,000			
	W		Součet					
31	K	934956124	Přepádová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlužé požeráku) š.150 mm, bez náteru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,800	1 765,10	1 412,08	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.		0,800			
	W		"dubové dlužé 50x20x5 cm osazené do drážek z U-profilu" 0,5*0,2*8		0,800			
	W		Součet					
32	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	56,400	51,36	2 896,70	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"sdrůžený objekt" (4,2+5,2)*2*3,0		56,400			
	W		Součet					
33	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	846,000	2,00	1 692,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.		846,000			
	W		"sdrůžený objekt" (4,2+5,2)*2*3,0*15		846,000			
	W		Součet					
34	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	56,400	31,24	1 761,94	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"sdrůžený objekt" (4,2+5,2)*2*3,0		56,400			
	W		Součet					
35	K	953333321	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spár vnitřní, pokládány doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm	m	4,396	272,78	1 199,14	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.					
	W		"sdrůžený objekt - dilatační spára mezi požerákem a odpadním potrubím" 3,14*1,4		4,396			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
36	K	953334118	Bobínový páspek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	18,200	216,24	3 935,57	CS ÚRS 2020 01
W		viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W		"sdrůžený objekt - pracovní spára" (7,4+1,7)*2						
W		Součet						
37	K	99812-R	Dodávka a montáž ocelového roštu	kus	1,000	1 952,70	1 952,70	
W		viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.a., D.4.a., D.4.b., D.5.a.						
W		ocelové konstrukce nezáleté do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm						
W		"ocelový rošt ze třech dílů 0,6x1,0 m do rámu 1,8x1,0 m" 1,0						
W		Součet						
D		998	Přesun hmot				267 900,26	
38	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	923,794	290,00	267 900,26	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část
Objekt:
IO 02 - Hráz II

KSO: 832 11
Místo: Sušice

CC-CZ: 215
Datum: 12. 6. 2020
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Město Sušice

Uchazeč:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2018/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 792 373,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 792 373,21 0,00	21,00% 15,00%	376 398,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 168 771,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 02 - Hráz II

Místo:

Sušice

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

IO 02 - Hráz II

1 792 373,21

1 792 373,21

1 - Zemní práce

60 130,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

168 993,63

4 - Vodorovné konstrukce

2 638,00

5 - Komunikace

1 276 956,00

8 - Trubní vedení

35 170,63

998 - Přesun hmot

248 484,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 02 - Hráz II

Místo:

Sušice

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

Projektant: VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 792 373,21

D IO 02

Hráz II

1 792 373,21

D 1

Zemní práce

60 130,86

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	56,03	8 404,50	CS ÚRS 2020 01
	W		"10 hodin, 15 dnů" 10,0*15		150,000			
	W		Součet		150,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	34,00	510,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"15 dnů" 15		15,000			
	W		Součet		15,000			
3	K	121151115	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	299,200	25,00	7 480,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		299,200			
	W		"odtěžení humózní vrstvy v tl. 30 cm" 4,0*(67,8-4,0)+4,0*11,0		299,200			
	W		Součet		299,200			
4	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	163,240	90,00	14 691,60	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		140,360			
	W		"pro hráze" 4,0*(67,8-4,0)*0,55		22,880			
	W		"pro sdrůžený objekt" 4,0*11,0*0,52		163,240			
	W		Součet		163,240			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	254,704	31,00	7 895,82	CS ÚRS 2020 01
	W		"dovoz humózní vrstvy a vytěžené zeminy do zemníků" 89,760+163,240		253,000			
	W		"dovoz zeminy pro zpětný zásyp" 1,704		1,704			
	W		Součet		254,704			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,704	106,00	180,62	CS ÚRS 2020 01
	W		"naložení zeminy pro zpětný zásyp" 1,704		1,704			
	W		Součet		1,704			
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	254,704	57,00	14 518,13	CS ÚRS 2020 01
	W		humózní vrstva a zbylá zemina bude použita pro terénní úpravy dle architektonického návrhu Lesoparku Pod Kalichem					
	W		"uložení humózní vrstvy a vytěžené zeminy do zemníků" 89,760+163,240		253,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"uložení zeminy pro zpětný zásep na deponii"		1,704			
W			Součet		254,704			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,704	98,00	166,99	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		1,704			
W			"zásep na začátku a konci hráze" (0,41+0,30)*2,4		1,704			
W			Součet					
9	K	181152302	Úprava pláně strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	299,200	21,00	6 283,20	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		299,200			
W			4,0*(67,8-4,0)+4,0*11,0		299,200			
W			Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				168 993,63	
10	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	6,664	3 737,00	24 903,37	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			beton tř. C25/30-XF1					
W			"vrstva prostého litého betonu pod propustkem" 4,0*2,5*0,1+4,0*7,08*0,2		6,664			
W			Součet		6,664			
11	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného do tř. C 25/30	m3	17,394	3 990,00	69 402,06	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			beton tř. C20/25 XC2-XA1					
W			"stabilizační prahy" 0,4*0,8*4,0+0,4*1,3*4,0		3,360			
W			"žb. obetonování propustku" (1,52+1,2)/2*(1,7+0,7)/2*10,4-0,6*0,6*3,14/4*10,4		14,034			
W			Součet		17,394			
12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	46,772	902,00	42 188,34	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			"stabilizační prahy" (0,4+4,0)*2*0,8+(0,4+4,0)*2*1,3		18,480			
W			"žb. obetonování propustku" (1,7+0,7)/2*10,4*2		24,960			
W			"vrstva prostého litého betonu pod propustkem" 2,5*0,1*2+7,08*0,2*2		3,332			
W			Součet		46,772			
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	46,772	266,00	12 441,35	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			"stabilizační prahy" (0,4+4,0)*2*0,8+(0,4+4,0)*2*1,3		18,480			
W			"žb. obetonování propustku" (1,7+0,7)/2*10,4*2		24,960			
W			"vrstva prostého litého betonu pod propustkem" 2,5*0,1*2+7,08*0,2*2		3,332			
W			Součet		46,772			
14	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	0,202	32 780,00	6 621,56	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			"stabilizační prahy" 0,202		0,202			
W			Součet		0,202			
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,474	28 348,00	13 436,95	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			KARI síť 8/100/100 – AQ80					
W			"žb. obetonování propustku" 5,1*10,9*0,0079*1,08		0,474			
W			Součet		0,474			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 638,00	
16	K	452111141	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2	kus	10,000	82,00	820,00	CS ÚRS 2020 01
W			viz příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.					
W			"podkladní prahy pod potrubí propustku" 5*2		10,000			
W			Součet		10,000			
17	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	10,100	180,00	1 818,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W	W	viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		10,100 10,100			
			"podkladní prahy pod potrubí propustku" 5*2*1,01					
			Součet					
D 5				Komunikace				
18	K	56713-R	Kryt z válcovaného betonu RCC C24/32 bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 422,000	898,00	1 276 956,00	
W	W	W	viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		1 422,000 1 422,000			
			nutno počítat se ztlíženími podmínkami realizace v místě křížení s obetonávkou potubí					
			"konstrukce hráze z vrstev válcovaného betonu tl. 0,2 m - 284,4 m3" 1422,0					
			Součet					
D 8				Trubní vedení				
19	K	822442111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600	m	10,400	550,00	5 720,00	CS ÚRS 2020 01
W	W	W	viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		10,400 10,400			
			"propustek" 10,4					
			Součet					
20	M	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	12,625	2 305,00	29 100,63	CS ÚRS 2020 01
W	W	W	viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		12,625 12,625			
			"propustek" 2,5*5*1,01					
			Součet					
21	K	82249-R	Příplatek za uříznutí železobetonové trouby DN 600	kus	1,000	350,00	350,00	
W	W	W	viz.příloha č. A.B., C.2., C.3., D.1, D.3.b., D.4.c., D.4.d., D.5.b.		1,000 1,000			
			"uříznutí trouby propustku v požadovaném úhlu" 1,0					
			Součet					
D 998				Přesun hmot				
22	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	822,795	302,00	248 484,09	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část
Objekt: IO 04 - Úpravy toku

KSO: 833 21
Místo: Sušice

CC-CZ: 21524
Datum: 12. 6. 2020
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel: Město Sušice

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2018/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH		1 050 671,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 050 671,90 0,00	21,00% 15,00%	220 641,10 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 271 313,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 04 - Úpravy toku

Místo:

Sušice

Datum:

12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

Projektant:

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

IO 04 - Úpravy toku

1 050 671,90

1 050 671,90

1 - Zemní práce

283 312,70

4 - Vodorovné konstrukce

100 025,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

375 920,00

997 - Přesun sutě

269 500,00

998 - Přesun hmot

21 913,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 04 - Úpravy toku

Místo:

Sušice

Zadavatel:

Město Sušice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum:

12. 6. 2020

Projektant:

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 050 671,90

D IO 04 Úpravy toku

1 050 671,90

D 1 Zemní práce

283 312,70

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	300,000	44,70	13 410,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č.C.2., C.3., D.1.		300,000			
	W		"obrostlé maliní a ostružiní"		300,000			
	W		Součet					
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm	m3	3,000	670,50	2 011,50	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č.C.2., C.3., D.1.		3,000			
	W		"obrostlé maliní a ostružiní"		3,000			
	W		Součet					
3	K	11150-R	Likvidace pařezů	kpl	1,000	4 470,00	4 470,00	
	W		položka bude čerpána jen se souhlasem investora					
	W		"při odtěžení půdní vrstvy možnost nalezu pařezů již pokácených stromů"		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	59,00	8 850,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"10 hodin, 15 dnů"		150,000			
	W		Součet		150,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	34,87	523,05	CS ÚRS 2020 01
	W		"15 dnů"		15,000			
	W		Součet		15,000			
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	764,811	19,40	14 837,33	CS ÚRS 2020 01
	W		viz příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		odtěžení humózní vrstvy v tl. 10 cm					
	W		"ZU-P8 tj.12,35 m" (0,76+0,76)/2*12,35		9,386			
	W		"P8-H1 tj.9,18 m" (0,76+1,41)/2*9,18		9,960			
	W		"P7-P6 tj.20,00 m" (5,60+6,32)/2*20,00		119,200			
	W		"P6-parkový chodník trasa I tj.8,99 m" (6,32+6,17)/2*8,99		56,143			
	W		"parkový chodník trasa I - P5 tj.5,07 m" (4,71+4,71)/2*5,07		23,880			
	W		"P5-P4 tj.29,80 m" (4,71+3,32)/2*29,80		119,647			
	W		"P4-H2 tj.4,43 m" (3,32+3,32)/2*4,43		14,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"H2-P3 tj.20,31 m" (4,00+2,00)/2*20,31		60,930			
	W		"P3-P2 tj.30,19 m" (2,00+1,50)/2*30,19		52,833			
	W		"P2-parkový chodník trasa I tj.16,95 m" (1,50+1,00)/2*16,95		21,188			
	W		"parkový chodník trasa I-P1 tj.18,50 m" (4,88+7,95)/2*18,50		118,678			
	W		"P1-KÚ tj.16,81 m" (7,95+6,81)/2*16,81		124,058			
	W		"úprava a zaústění silničního příkopu tj.11,4 m" 3,0*11,4		34,200			
	W		Součet		764,811			
7	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	290,250	94,14	27 323,55	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		"P7-P6 tj.20,00 m" (3,30+2,80)/2*20,00		61,000			
	W		"P6-parkový chodník trasa I tj.8,99 m" (2,80+2,60)/2*8,99		24,273			
	W		"parkový chodník trasa I- P5 tj.5,07 m" (1,90+1,90)/2*5,07		9,633			
	W		"P5-P4 tj.29,80 m" (1,90+0,92)/2*29,80		42,018			
	W		"P4-H2 tj.4,43 m" (0,92+0,92)/2*4,43		4,076			
	W		"parkový chodník trasa I-P1 tj.18,50 m" (2,32+2,92)/2*18,50		48,470			
	W		"P1-KÚ tj.16,81 m" (2,92+2,60)/2*16,81		46,396			
	W		"koryto - obruba a vyplnění koryta oblými kameny" 20,364		20,364			
	W		"skluzy - rovnanina ze štetovitě ukládaných balvanů vč. lože" 15,834+6,786		22,620			
	W		"úprava a zaústění silničního příkopu tj.11,4 m" 1,0*11,40		11,400			
	W		Součet		290,250			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	750,471	31,83	23 887,49	CS ÚRS 2020 01
	W		"odvoz humózní vrstvy a vytěžené zeminy do zemníků" 76,481+290,250		366,731			
	W		"dovoz zeminy pro zpětný zásep a ornice pro zpětné rozproštění" 271,216+112,524		383,740			
	W		Součet		750,471			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	383,740	111,12	42 641,19	CS ÚRS 2020 01
	W		"naložení zeminy pro zpětný zásep a ornice pro zpětné rozproštění" 271,216+112,524		383,740			
	W		Součet		383,740			
10	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	750,471	59,18	44 412,87	CS ÚRS 2020 01
	W		humózní vrstva a zbylá zemina bude použita pro terénní úpravy dle architektonického návrhu Lesoparku Pod Kalichem					
	W		"uložení humózní vrstvy a vytěžené zeminy do zemníků" 76,481+290,250		366,731			
	W		"uložení zeminy pro zpětný zásep a ornice pro zpětné rozproštění na deponii" 271,216+112,524		383,740			
	W		Součet		750,471			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	271,216	102,18	27 712,85	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		hutněný zásep původního koryta					
	W		"ZÚ-P8 tj.12,35 m" (0,13+0,13)/2*12,35		1,606			
	W		"P8-H1 tj.9,18 m" (0,13+0,25)/2*9,18		1,744			
	W		"P7-P6 tj.20,00 m" (3,40+5,70)/2*20,00		91,000			
	W		"P6-P5 tj.14,06 m" (5,70+1,20)/2*14,06		48,507			
	W		"P5-P4 tj.29,80 m" (1,20+2,90)/2*29,80		61,090			
	W		"P4-H2 tj.4,43 m" (2,90+2,80)/2*4,43		12,626			
	W		"H2-P3 tj.20,31 m" (1,50+0,90)/2*20,31		24,372			
	W		"P3-P2 tj.30,19 m" (0,90+0,60)/2*30,19		22,643			
	W		"P2-parkový chodník trasa I tj.16,95 m" (0,60+0,30)/2*16,95		7,628			
	W		Součet		271,216			
12	K	181252305	Úprava pláně strojně na násypech se zhutněním	m2	345,618	21,28	7 353,71	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		"zasypané původní koryto viz. položka č. 181351113" 345,618		345,618			
	W		Součet		345,618			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
13	K	181351113	Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	345,618	11,71	4 047,19	CS ÚRS 2020 01		
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.								
	W		zasypané původní koryto - rozproštění omnice v tl. 10 cm			108,300					
	W		"P7-P6 tj.20,00 m" (3,91+6,92)/2*20,00			71,987					
	W		"P6-P5 tj.14,06 m" (6,92+3,32)/2*14,06			143,934					
	W		"P5-P4 tj.29,80 m" (4,83+4,83)/2*29,80			21,397					
	W		"P4-H2 tj.4,43 m" (4,83+4,83)/2*4,43			345,618					
	W		Součet								
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	345,618	3,58	1 237,31	CS ÚRS 2020 01		
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.								
	W		"zasypané původní koryto viz. položka č. 181351113" 345,618			345,618					
	W		Součet			345,618					
15	K	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2		m2	779,622	7,15	5 574,30	CS ÚRS 2020 01		
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.			779,622					
	W		"svahy koryta viz. položka č. 182351133" 779,622			779,622					
	W		Součet								
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná		kg	16,878	134,10	2 263,34	CS ÚRS 2020 01		
	W		vlhkomilná travní směs								
	W		"zasypané původní koryto" 345,618*0,015			5,184					
	W		"svahy koryta nad kynetou" 779,622*0,015			11,694					
	W		Součet			16,878					
17	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech a hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m2	779,622	55,96	43 627,65	CS ÚRS 2020 01		
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.								
	W		"svahy koryta viz. položka č. 182351133" 779,622			779,622					
	W		Součet			779,622					
18	K	182351133	Rozproštění a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	779,622	11,71	9 129,37	CS ÚRS 2020 01		
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.								
	W		svahy koryta nad kynetou								
	W		"ZU-P8 tj.12,35 m" (1,10+1,10)/2*12,35			13,585					
	W		"P8-H1 tj.9,18 m" (1,10+2,20)/2*9,18			15,147					
	W		"P7-P6 tj.20,00 m" (5,18+6,24)/2*20,00			114,200					
	W		"P6-parkový chodník trasa I tj.8,99 m" (6,24+4,53)/2*8,99			48,411					
	W		"parkový chodník trasa I - P5 tj.5,07 m" (4,59+4,59)/2*5,07			23,271					
	W		"P5-P4 tj.29,80 m" (4,59+3,10)/2*29,80			114,581					
	W		"P4-H2 tj.4,43 m" (3,10+3,00)/2*4,43			13,512					
	W		"H2-P3 tj.20,31 m" (4,00+3,08)/2*20,31			71,897					
	W		"P3-P2 tj.30,19 m" (3,08+1,98)/2*30,19			76,381					
	W		"P2-parkový chodník trasa I tj.16,95 m" (1,98+1,10)/2*16,95			26,103					
	W		"parkový chodník trasa I -P1 tj.18,50 m" (4,60+7,50)/2*18,50			111,925					
	W		"P1-KU tj.16,81 m" (7,50+6,35)/2*16,81			116,409					
	W		"úprava a zaústění silničního příkopu tj.11,4 m" 3,0*11,4			34,200					
	W		Součet			779,622					
D	4		Vodorovné konstrukce					100 025,22			
19	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2	45,240	121,49	5 496,21	CS ÚRS 2020 01		
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.								
	W		"lože z neříděného kameniva pod skluzy - rovnanina ze šetlovité ukládaných balvanů"			45,240					
	W		3,00*1,80+5,60*1,2+6,90*(1,20+1,20+2,40)			45,240					
	W		Součet								
20	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem		m3	20,364	2 285,06	46 532,96	CS ÚRS 2020 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		"obruha kynety koryta oblymi kameny" 0,4*0,15*(267,33-12,06-10,82-10,38-1,80-1,20-1,20-2,40)		13,576			
	W		"vyplnění kynety koryta oblymi kameny a šterkem" 0,1*0,3*(267,33-12,06-10,82-10,38-1,80-1,20-1,20-2,40)		6,788			
	W		Součet		20,364			
21	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování lloe	m2	67,881	121,49	8 247,17	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		"vyplnění kynety koryta oblymi kameny a šterkem" 0,3*(267,33-12,06-10,82-10,38-1,80-1,20-1,20-2,40)		67,881			
	W		Součet		67,881			
22	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene pro balvanité skluzy kamene s proštěrkováním tl. vrstvy 200 až 400 mm	m3	15,834	2 510,35	39 748,88	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.2., D.6.a., D.6.b., D.7.					
	W		"skluzy - rovnanina ze štetovitě ukládaných balvanů" ((3,00*1,80)+(5,60*1,2)+6,90*(1,20+1,20+2,40))*0,35		15,834			
	W		Součet		15,834			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				375 920,00	
23	K	960111221	Bourání staveb monolitických nebo z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	80,000	4 699,00	375 920,00	CS ÚRS 2020 01
	W		viz.příloha č.C.2., C.3., D.1., D.6.a.					
	W		"betonové opevnění stávajícího koryta" 70,0		70,000			
	W		"betonový mostek" 10,0		10,000			
	W		Součet		80,000			
D	997		Přesun sutě				269 500,00	
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	196,000	490,00	96 040,00	CS ÚRS 2020 01
	W		odvoz vybouraných hmot na skládku do 24 km					
	W		"vybourané betonové opevnění a mostek" 80,0*2,45		196,000			
	W		Součet		196,000			
25	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 508,000	15,00	67 620,00	CS ÚRS 2020 01
	W		odvoz vybouraných hmot na skládku do 24 km					
	W		"vybourané betonové opevnění a mostek" 196,0*23		4 508,000			
	W		Součet		4 508,000			
26	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	196,000	410,00	80 360,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"vybourané betonové opevnění a mostek" 196,0		196,000			
	W		Součet		196,000			
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	196,000	130,00	25 480,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"vybourané betonové opevnění a mostek" 196,0		196,000			
	W		Součet		196,000			
D	998		Přesun hmot				21 913,98	
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	99,609	220,00	21 913,98	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část
Objekt:
IO 05 - Přípojka NN

KSO: 828 73
Místo: Sušice

CC-CZ: 2224
Datum: 12. 6. 2020
CZ-CPA: 42.22

Zadavatel:
Město Sušice

IČ: 2224
DIČ: 12. 6. 2020

Uchazeč:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2018/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		105 435,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 435,05 0,00	21,00% 15,00%	22 141,36 0,00
Cena s DPH		v CZK	127 576,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

IO 05 - Přípojka NN

Místo:

Sušice

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

Projektant:
VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

105 435,05

IO 05 - Přípojka NN

105 435,05

21-M - Elektromontáže

61 098,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 517,05

OST - Ostatní

26 820,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt: IO 05 - Přípojka NN

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 12. 6. 2020

Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 435,05

D IO 05 Přípojka NN

105 435,05

D		21-M	Elektromontáže	61 098,00				
1	M	1	PILÍŘ RE – PLASTOVÝ KOMPAKTNÍ PILÍŘ PRO OSAZENÍ JEDNOHO JEDNOTARIFNÍHO TŘÍFÁZOVÉHO ELEKTROMĚRU, HLAVNÍ JISTIČ 3/10A, CHAR. B	kus	1,000	14 125,20	14 125,20	
2	M	2	ČERPADLO VÝKONU 4L/S NA VÝŠKU H = 8,5 M	kus	1,000	26 820,00	26 820,00	
3	M	6	PODRUŽNÝ MATERIÁL	kpl	1,000	5 632,20	5 632,20	
4	K	210 01-0253	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	8,000	160,92	1 287,36	
5	K	210 81-0013	KABEL CYKY-J 4x10mm2	m	8,000	20,68	165,44	
6	K	210 22-0022	DRÁT FeZn 10	m	8,000	39,25	314,00	
7	K	210 10-0251	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2	ks	4,000	108,62	434,48	
8	K	210 22-0301	SVORKA SP,SS	ks	2,000	80,46	160,92	
9	K	Pol1	MONTÁŽ ČERPADLA	kus	1,000	3 397,20	3 397,20	
10	K	Pol2	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	0,600	4 917,00	2 950,20	
VV			"2ks x 0,3m izolace/zařízení "		0,600			
VV			Součet		0,600			
11	K	Pol10	PPV	kpl	1,000	5 811,00	5 811,00	5 811,00

D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				17 517,05	
12	K 460 01-0021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY		km	0,008	1 094,26	8,75
13	K Pol3	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA		ks	1,000	7 152,00	7 152,00
14	K 460 03-0011	SEJMUTÍ DRNU		m2	2,800	41,84	117,15
VV		8*0,35		2,800			
VV		Součet		2,800			
15	K 460 20-1603	VÝKOP RÝHY 35x70		m3	1,960	194,70	381,61
VV		8,0*0,35*0,70		1,960			
VV		Součet		1,960			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
16	K	460 42-1101	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU		m	8,000	84,48	675,84		
17	K	460 49-0012	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220		m	8,400	9,74	81,82		
	W		délka výkopů + 5% profez + překryt			8,400				
	W		8,0*1,05			8,400				
	W		Součet							
18	K	460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 35x70		m3	1,960	80,46	157,70		
	W		8,00*0,35*0,70			1,960				
	W		Součet			1,960				
19	K	Pol4	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm		m3	1,960	53,46	104,78		
	W		8,0*0,35*0,70			1,960				
	W		Součet			1,960				
20	K	460 08-0034	ZÁKLAD PRO PILÍŘ – BETON C20/25 XC2		m3	1,171	2 252,88	2 638,12		
	W		2,44*0,80*0,60			1,171				
	W		Součet			1,171				
21	K	460 27-0126	PILÍŘ NN ZDĚNÝ – VÝKOP JÁMY, VYZDĚNÍ		ks	1,000	5 978,18	5 978,18		
22	K	460 51-0055	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm		m	5,000	23,09	115,45		
	W		5,0			5,000				
	W		Součet			5,000				
23	K	460 62-0013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU		m2	2,800	24,86	69,61		
	W		8*0,35			2,800				
	W		Součet			2,800				
24	K	460 62-0002	POLOŽENÍ DRNU		m2	2,800	12,87	36,04		
	W		8,00*0,35			2,800				
	W		Součet			2,800				
D	OST		Ostatní					26 820,00		
25	K	ost01	Doprava materiálu		kpl	1,000	4 470,00	4 470,00		
26	K	ost02	Vytyčení stávajících sítí, pomocné práce		kpl	1,000	9 387,00	9 387,00		
27	K	ost03	Výchozí revize		kpl	1,000	7 152,00	7 152,00		
28	K	ost04	Náklady HZS		kpl	1,000	5 811,00	5 811,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:	Sušice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12. 6. 2020
Zadavatel:	Město Sušice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	STROMMY COMPANY s.r.o.	IČ:	01919652
		DIČ:	CZ01919652
Projektant:	VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			200 704,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 704,00	21,00%	42 147,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		242 851,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Sušice

Zadavatel:

Město Sušice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum:

12. 6. 2020

Projektant:

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 704,00

D1 - Vedlejší a ostatné náklady

200 704,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Lesopark Pod Kalichem – vodohospodářská část

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Sušice

Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel:

Město Sušice

Projektant:

VH-TRES spol.s
r.o., České
Budějovice

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

200 704,00

D D1 Vedlejší a ostatné náklady

200 704,00

1	K	01	Zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí a zařízení	kpl	1,000	9 387,00	9 387,00	
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	02	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby	kpl	1,000	13 857,00	13 857,00	
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	03	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 599,00	7 599,00	
	W		-slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby					
	W		-ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu					
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	05	Vypracování projektu skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 152,00	7 152,00	
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	06	Součinnost provozovatele přípojky NN	kpl	1,000	10 997,00	10 997,00	
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	07	Zpracování geometrických plánů	kpl	1,000	7 152,00	7 152,00	
	W		-geometrické plány pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků					
	W		-geometrické plány pro zřízení věcných břemen					
	W		-zajištění odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem					
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	08	Práce statika na stavbě	kpl	1,000	6 884,00	6 884,00	
	W		-sledování vlivů stavby na okolní objekty					
	W		-statické posouzení, které není součástí projektu					
	W		1,0		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	09	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí v okolí stavby, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu	kpl	1,000	7 152,00	7 152,00	
	W		přístupových komunikací					
			"vč.souhlasu dotčených majitelů" 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
9	K	10	Provedení pasportizace stávajících zdrojů vody (studni) vč. popisu technického stavu a zaměření hloubky a hladiny vody v nich	kpl	1,000	7 152,00	7 152,00	
W		1,0						
W		Součet						
10	K	11	Zajištění setreni o inženýrskych sítich, vč. zajištění nových vyjadreni v pripade, ze pred realizaci pozbyla platnosti	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00	
W		1,0						
W		Součet						
11	K	12	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (ZS) včetně jeho připojení na sítě	kpl	1,000	8 493,00	8 493,00	
W		-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.						
W		-příprava a oplocení území pro objekty ZS						
W		-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI						
W		-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřících odběrných míst						
W		-náklady na vybavení objektů ZS						
W		-náklady na energie spotřebované během realizace stavby						
W		-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS						
W		-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby						
W		-zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů						
W		-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy						
W		-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchnosti dané vyhláškou						
W		-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace						
W		-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS						
W		1,0						
W		Součet						
12	K	13	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00	
W		1,0						
W		Součet						
13	K	14	Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr	kpl	1,000	13 410,00	13 410,00	
W		-kontrola základové spáry včetně výronů vody						
W		-druh a vlastnosti materiálu ukládaných do tělesa hráze						
W		-sledování a kontrola případných projevů roztrhávání kameniva ve směsi						
W		-tloušťka pokládanych vrstev a počet pojezdů zhutňovacích strojů						
W		-dosažené hodnoty zhutnění						
W		1,0						
W		Součet						
14	K	15	Vypracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č.254/2001 Sb. včetně zajištění jeho schválení	kpl	1,000	13 410,00	13 410,00	
W		1,0						
W		Součet						
15	K	16	Vypracování havarijního plánu pro dobu výstavby	kpl	1,000	13 410,00	13 410,00	
W		1,0						
W		Součet						
16	K	17	Vypracování plánu BOZP a zajištění koordinátora BOZP po dobu výstavby	kpl	1,000	10 728,00	10 728,00	
W		1,0						
W		Součet						
17	K	18	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu	kpl	1,000	7 599,00	7 599,00	
W		-oplocení z mobilních plotových dílců po dobu celého trvání stavby						
W		-lávky a přejezdy po celou dobu výstavby						
W		-dřobný materiál (tabulky, pásy, příkna na zábrany a sloupky apod.)						
W		-standardní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.						
W		1,0						
W		Součet						
18	K	19	Náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-položka bude čerpána jen se souhlasem investora, o klimatických podmínkách bude proveden zápis ve stavebním deníku					
W			-zajištění odvodnění staveniště od dešťových srážek					
W			-opatření proti působení větru					
W			-spotřeba materiálů potřebných k ochraně konstrukcí a stavebních hmot před nepříznivými vlivy počasí					
W			-strojní odklízení sněhu					
W			-apod.		1,000			
W			1,0		1,000			
W			Součet					
19	K	20	Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	7 152,00	7 152,00	
W			-náklady na vypracování projektu dopravně inženýrských opatření pro dobu výstavby, jeho projednání a odsouhlasení příslušnými orgány					
W			-zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací		1,000			
W			1,0		1,000			
W			Součet					
20	K	21	Provedení dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00	
W			-dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění, údržba, přemísťování během výstavby a následné odstranění po ukončení stavby		1,000			
W			1,0		1,000			
W			Součet					
21	K	22	Práce geologa na stavbě	kpl	1,000	8 940,00	8 940,00	
W			-kontrola základové spáry					
W			-stanovení vhodnosti zemín pro zpětné zásypy					
W			-rozbory zeminy nutné k ověření podmínek pro provedení stavby		1,000			
W			1,0		1,000			
W			Součet					
22	K	23	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby	kpl	1,000	4 470,00	4 470,00	
W			-zajištění a vypracování dokladů ke kolaudačním souhlasům a veškeré další administrativní úkony zhotovitele před vydáním kolaudačního rozhodnutí					
W			1,0		1,000			
W			Součet					