

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL: MĚSTO SUŠICE NÁMĚSTÍ SVOBODY 138 342 01 SUŠICE		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. PROKOP NEDBAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUBOMÍR PLÍVA	VYPRACOVAL: Ing. LUBOMÍR PLÍVA	KONTROLOVAL: Ing. KAMIL KLEŇHA	
NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY DSJ				
ČÁST:	NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	-			
PŘÍLOHA:	NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ			
KRAJ:	PLZEŇSKÝ KRAJ	ČÁST: -	PŘÍLOHA Č.: -	ČÍSLO PARE:
DATUM:	09/2021			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2020/0191			

OBSAH:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZATŘÍDĚNÍ DLE KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnují, kromě dodávky specifikovaných výrobků i materiálů, též potřebný rozsah montážních prací, činností a veškerého pomocného materiálu potřebného k jejich zabudování, upevnění, připojení, vyzkoušení a zprovoznění, včetně souvisejícího rozsahu mimostaveništní i vnitrostaveništní přepravy či dočasného uskladnění. V rámci položek výkopů, demontáží a bouracích prací zhotovitel požadované materiály, výrobky i konstrukce vhodným způsobem odstraní, zajistí potřebnou manipulaci a odvoz vzniklého odpadu včetně jeho likvidace v souladu s platnou legislativou.

V případě, že z projektové dokumentace stavby, skládající se z textové části (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Technických zpráv jednotlivých částí stavby), dále z dokladové části s kopiemi platných rozhodnutí orgánů státní správy, týkajících se předmětné stavby, a z výkresové části dokumentace, vyplývají některé další položky a činnosti potřebné pro úplné zhotovení díla, ale nejsou výslovně uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, má se za to, že náklady na jejich realizaci jsou poměrnou částí zahrnuty v ceně ostatních položek. Neuvedení takových položek nemůže být důvodem k navýšení ceny stavby zhotovitelem v průběhu její realizace.

Materiály a činnosti, uvedené v Soupisu prací, dodávek a služeb, jsou podrobněji popsány v Projektové dokumentaci a Technických podmínkách. V Technických podmínkách jsou kromě jiného obecné požadavky na materiály. Uchazeč je povinen se důkladně seznámit s obsahem celé zadávací dokumentace a v souladu s ní provést kvalifikované ocenění stavby.

Před započítáním stavby si zhotovitel zajistí zpracování potřebné dodavatelské dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážních dokumentací) v nezbytném rozsahu pro provedení stavby. Náklady spojené se zpracováním této dokumentace jsou poměrnou částí obsaženy ve všech jednotlivých položkách výkazu výměr.

Před vlastním započítáním stavby musí být zpracován časový harmonogram stavby.

Zhotovitel zajistí provedení komplexních zkoušek ucelených provozních jednotek nebo provozních souborů. Popis komplexních zkoušek je v technických podmínkách. Zajištění komplexních zkoušek bude nákladem stavby včetně všech médií a energií k tomu potřebných a včetně likvidace případně produkováných odpadů, pokud nebude smluvně stanoveno jinak. Náklady na zajištění komplexních zkoušek zahrne uchazeč poměrnou částí do položek dodávek a montáží provozních souborů.

ZATŘÍDĚNÍ DLE KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Dle §4 vyhlášky 169/2016 je provedeno zatřídění stavebních objektů.

Klasifikace je provedena dle portálu o veřejných zakázkách a koncesích, které provozuje MMR (<http://www.portal-vz.cz>).

<u>stavební objekt</u>	<u>zatřídění</u>	
SO 001 Demolice	96	Demolice
SO 002 Příprava staveniště – kácení	96	Demolice
SO 101 Pozemní komunikace	822.2	Komunikace pozemní
SO 301 Vodovod	827.1	Vodovody trubní
SO 302 Kanalizace	827.2	Kanalizace trubní
SO 303 Vodovodní přípojky	827.1	Vodovody trubní
SO 304 Kanalizační přípojky	827.2	Kanalizace trubní
SO 401 Veřejné osvětlení (VO)	828.7	Vedení podzemní silnoproudá kabelová
SO 801 Hrubé terénní úpravy (HTÚ)	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
SO 802 Vegetační úpravy a výsadby	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Obsah:

- Rekapitulace stavby
- Ostatní náklady stavby:
 - SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
- Stavební objekty:
 - SO 001 Demolice
 - SO 002 Příprava staveniště - kácení
 - SO 101 Pozemní komunikace
 - SO 301 Vodovod
 - SO 302 Kanalizace
 - SO 303 Vodovodní přípojky
 - SO 304 Kanalizační přípojky
 - SO 401 Veřejné osvětlení (VO)
 - SO 801 Hrubé terénní úpravy (HTÚ)
 - SO 802 Vegetační úpravy a výsadby