LEGENDA

- NAVRŽENÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ - DEŠŤOVÝ
- NAVRŽENÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ - JEDNOTNÝ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ - JEDNOTNÝ
- KANALIZACE - VÝHLEDOVÁ ETAPA ZÁSTAVBY
- HRANICE KANALIZAČNÍHO OKRSKU - SOUČÁST STAVBY
- HRANICE KANALIZAČNÍHO OKRSKU - VÝHLEDOVÁ ETAPA
- PŘÍTOK Z EXTRAVILÁNU
- POPIS KANALIZAČNÍHO OKRSKU: ČÍSLO OKRSKU / PLOCHA [ha] — ODTOKOVÝ SOUČINITEL (např. 22 / 0,812 — 0.32)
- BEZEJMENNÝ VODNÍ TOK (IDVT 10239835) VE SPRÁVĚ POVODÍ VLTAVY
- ZATRUBNĚNÝ ÚSEK BEZEJMENNÉHO VODNÍHO TOKU (IDVT 10239835)

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Název stoky	Číslo kanal. okresu	Plocha okrsku [ha]	Odtokový koeficient [-]	Reduk. plocha [ha]	Reduk. plocha: Uliční	Reduk. plocha: Sběrač	Reduk. plocha: Kmenová stoka	Intenzita [l.s⁻¹.ha⁻¹]	Odtokové množství [l.s⁻¹]	Odtokové množství splašk. a prům. vod [l.s⁻¹]	Celk. odtok. množství [l/s]: Uliční	Celk. odtok. množství [l/s]: Sběrač	Celk. odtok. množství [l/s]: Kmenová stoka	Stoka: Parametry: Sklon [‰]	Parametry: Profil [mm]	Plnění 100%: Kapacita [l/s]	Plnění 100%: Rychlost [m/s]	Plnění 100%: QÚ/Qkap [%]	Skutečné plnění: % výšky	Skutečné plnění: hloubka [mm]	Skutečné plnění: Rychlost [m/s]	Poznámka
A	7	0.580	0.35	0.20	0.20			150.0	30.5		30			*14*	*300*	148	2.10	20.5	30	90	1.70	VÝHLED
A	6	0.313	0.46	0.14		0.35		150.0	21.6			52		*10*	*300*	125	1.77	41.5	45	134	1.71	VÝHLED
101ext	101ext	13.000	0.10	1.30	1.30			150.0	195.0		195											přítok z extravilánu
A	5	0.505	0.40	0.20		1.85		150.0	30.3			277		15	400	327	2.60	84.8	75	299	2.75	
A	4	0.219	0.33	0.07		1.92		150.0	10.8			288		38	400	521	4.14	55.3	54	214	4.20	
A3	9	0.433	0.38	0.16	0.16			150.0	24.7		25			31	300	221	3.12	11.2	22	67	2.12	
A3	10	0.659	0.36	0.24		0.40		150.0	35.6			60		10	300	125	1.77	48.1	49	146	1.75	
A	3	0.070	0.62	0.04		2.37		150.0	6.5			355		38.3	400	523	4.16	67.9	62	249	4.33	
A2	2	0.154	0.38	0.06	0.06			150.0	8.8		9			6.2	300	99	1.40	8.9	20	60	0.88	
A	1	0.014	0.48	0.01		2.43		150.0	1.0			365		30	400	463	3.68	78.8	70	281	3.88	
A1	8	0.531	0.47	0.25		0.25		150.0	37.4			37		13.7	300	147	2.07	25.5	34	102	1.78	
A	odtok						2.68	150.0	0.0				402	30	400	463	3.68	86.9	76	306	3.90	
B	22	0.812	0.32	0.26	0.26			150.0	39.0		39			24.7	300	197	2.79	19.8	29	88	2.24	
B1	21	0.060	0.70	0.04	0.04			150.0	6.3		6			11	300	131	1.86	4.8	15	44	0.99	
B	odtok						0.30	150.0	0.0				45	11	300	131	1.86	34.5	40	120	1.72	
C1	13	0.901	0.30	0.27	0.27			150.0	40.5		41			*10*	*300*	125	1.77	32.4	39	116	1.62	VÝHLED
C	12	0.614	0.31	0.19	0.19			150.0	28.6		29			*20*	*300*	177	2.51	16.1	27	80	1.90	VÝHLED
C	11	0.299	0.34	0.10		0.56		150.0	15.2			84		19.7	300	176	2.49	48.0	49	146	2.46	
D	31	0.650	0.36	0.23	0.23			150.0	35.1		35			10	300	112	1.58	31.4	38	114	1.43	



SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL: MĚSTO SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 138, 342 01 SUŠICE	ZHOTOVITEL: AFRY CZ s.r.o., MAGISTRŮ 1275/13, 140 00 PRAHA 4, tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz
PODZHOTOVITEL: EKOEKO s.r.o., SENOVÁŽNÉ NÁM. 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, tel. 385775111, email:EKOEKO@EKOEKO.CZ, web: WWW.EKOEKO.CZ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PROKOP NEDBAL; ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAROMÍR KOŠTEL; VYPRACOVAL: ING. JAROMÍR KOŠTEL; KONTROLOVAL:

NÁZEV PROJEKTU:

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE -
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY DSJ

ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 302 KANALIZACE
PŘÍLOHA:	HYDROTECHNICKÁ SITUACE

KRAJ:	PLZEŇSKÝ KRAJ	ČÁST: D	PŘÍLOHA Č.: 4.3	ČÍSLO PARE:
DATUM:	09/2021			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:2000			
Č. ZAKÁZKY:	2020/0191			