

SMLOUVA O DÍLO

„Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

se sídlem: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka C197916

Zastoupený: PhDr. Pavel Siváň, jednatel

IČ: 24257311 DIČ: CZ24257311

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace pro provádění stavby) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

- 3.3. V rámci navrhované realizace stavby je nutno zajistit výměnu stávající plechové falcované krytiny provedené v současnosti na objektu trafostanice, přisazené ke štítu BD, čp. 1166.
- 3.4. Zhotovitel stavby musí před realizací úpravy krytiny v dostatečném předstihu vyzvat majitele trafostanice, fi. ČEZ Distribuce, a s., ke spolupůsobení.
- 3.5. Dalším speciálním opatřením, vyvolaným realizací dané stavby, bude nutnost ochránit střešní konstrukci objektu trafostanice, na kterou bude po časově omezené době zřízeno lešení.
- 3.6. Dále je nutno zajistit náhrady zrušených „zadních přístavků“ příslušnými novými ocelovými únikovými schodišti. Dále bude nutno ochránit dotčené konstrukce a prvky stávajících objektů, obývaných nájemníky, při manipulaci se stavebním materiálem.
- 3.7. V případě přidělení dotace je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
- 3.8. V případě přidělení dotace musí být každá faktura označena **číslem projektu a jeho názvem: „Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová“**.
- 3.9. V případě přidělení dotace je Zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
- 4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla .
- 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby **„Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová“** dle projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele, zpracované hlavním projektantem Ing. Janem Práškem, IČO 14935325 (stavební část, koordinace), panem Pavlem Česalem (požárně bezpečnostní řešení) a panem Ing. Petrem Kocmanem (elektroinstalace), v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Sušice II, ulice Kaštanová, sídliště Vojtěška, st.p.č. 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3275, 3276, poz. p.č. 1005/2, 1005/7, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/11, 1007/4 v k.ú. Sušice nad Otavou.
- 5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.1.4. Objednatel požádá o financování stavby z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 78. výzvy. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto programu, bude účastníkem zadávacího řízení akceptována a bude poskytována součinnost při plnění podmínek poskytovatele dotace během realizace stavby.**

- 3.1. Členění předmětu díla:

Členění stavebních objektů:

Název objektu	
SO 01	č.p. 1163-1164

SO 02	č.p. 1165-1166
SO 03	č.p. 1167-1168

- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: **Na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací (předpoklad zahájení prací je duben 2021).**
- 6.1.2. Vzhledem k Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (PK-ŽP/12254/20 ze dne 8.6.2020) a v souladu s vyjádřením České společnosti pro ochranu netopýrů, je termín zahájení stavebních prací limitován.
- 6.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 6.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
- 6.1.5. Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří práce zahájit do 30 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby původně dohodnutá doba výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.2. Termín dokončení
- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 8 měsíců od předání staveniště.**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
- 6.5.1. Zhotovitel předloží před předáním staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění včetně finančního přehledu. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po měsících.

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
 - a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, poskytovatele dotace, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodloužení objednatel,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatel,
 - f) zjištění archeologických nálezů.
 - g) nevhodnosti aktuálních klimatických podmínek, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka
 - h) vyšší moci
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění za užití příslušných prostředků časového řízení, zejména pak za použití metody kritické cesty a prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 zákona

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
 1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek.

- Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
 - 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
 - 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.).
 - 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
 - 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících dodavatelů. V případě, že zbývajících dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
 - 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
 - 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

- 9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	12 772 710,-	Kč
DPH	1 915 907,-	Kč
Cena včetně DPH	14 688 617,-	Kč

9.3. Doklady určující cenu

- 9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží

k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

- 9.4. Podmínky pro změnu ceny
 - 9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
 - 9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem
- 9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
 - 9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ.
 - 9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.
 - 9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - 9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

- 10.1. Zálohy
 - 10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 10.2. Postup plateb
 - 10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.
 - 10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.
 - 10.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrtu, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.
 - 10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

- 10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
- 10.3. Zádržné (pozastávka)
- 10.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
- 10.4. Lhůty splatnosti
- 10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.
- 10.5. Platby za vícepráce
- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatel.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatel budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.
- 10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - **registrační číslo projektu a název projektu „Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová“** – pouze v případě přidělení dotace
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 10.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení stavebních prací dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení
- 11.1.8. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
- 11.1.9. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
- 11.1.10. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.

11.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

12. Staveniště

12.1. Předání a převzetí Staveniště

- 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.

12.3. Vybudování zařízení staveniště

- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

12.4. Užívání staveniště

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.
- 12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

- 12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takového dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.7. Vyklizení staveniště
- 12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

- 13.1. Povinnost vést stavební deník
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění** prací přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.
- 13.2. Obsah stavebního deníku
- 13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
 - prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 13.6. Změnové listy
- 13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.
- 13.7. Kontrolní dny
- 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce

14.1. Pokyny Objednatele

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
- 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona.
- 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.
- 14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
 - 14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.
- 14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
 - 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 14.6. Kontrola provádění prací
 - 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
 - 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyzněním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
 - 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené

průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

- 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatel - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 - 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
 - 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
 - 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
 - 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
 - 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.
 - 14.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.
- 14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 - 14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek
- 14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovníprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci

14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Poddodavatelé

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
- 15.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
- 15.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 15.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
- 15.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

16. Kontroly, zkoušky a revize

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Předání a převzetí díla

17.1. Organizace předání díla

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 17.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
- 17.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

- specifikace předaných dokladů.
- 17.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 17.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.2. Vady a nedodělky
- 17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 17.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 17.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 17.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 17.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 17.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků –2x na CD
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
 - Dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;
 - Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty

- 17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
- 17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 17.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
- 17.4.2. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 17.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)
- 17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 17.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.
- 17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

18. Užívání díla

18.1. Předčasné užívání

- 18.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 18.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 18.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

18.2. Neoprávněné užívání

- 18.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 18.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

18.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

19. Záruka po dobu záruční lhůty

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši **200 000,00 Kč /slovy: dvě stě tisíc korun českých/**. Na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců, formou složení hotovosti na účet, nebo předložení bankovní záruky nebo pojištěním záruky.
- 19.2. Doklad o složení bankovní záruky, hotovosti nebo pojištění záruky předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla.
- 19.3. Bankovní záruka a pojištění záruky v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty.
- 19.4. Záruka bude zhotoviteli uvolňována takto:
- v případě, že po uplynutí tří let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku **70 000,00 Kč** záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně je zhotovitel oprávněn snížit bankovní záruku/pojištění záruky **o 70 000,00 Kč**.
 - v případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku **70 000,00 Kč** záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně je zhotovitel oprávněn snížit bankovní záruku/pojištění záruky o 70 000,00 Kč.
 - v případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí **celého díla** nebude dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku **60 000,00 Kč** záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti. Případně na základě písemné výzvy uvolní originál bankovní záruky/pojištění záruky.
- 19.5. Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

20. Vady díla

- 20.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
- 20.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 17.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 20.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 20.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.
- 20.2. Délka záruční doby
- 20.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 20.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 20.3. Způsob uplatnění reklamace
- 20.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány

nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

20.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

20.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

20.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

20.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

20.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

20.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

20.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

20.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

20.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

20.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

20.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelům.

20.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelům.

20.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

21. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

21.1. Vlastnictví díla

21.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

21.2. Nebezpečí škody na díle

21.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelům.

22. Pojištění díla

22.1. Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 22.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

22.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 22.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 22.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

22.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

- 22.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 22.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 22.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

23. Vyšší moc

23.1. Definice vyšší moci.

- 23.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

23.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 23.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

24. Změna smlouvy

24.1. Forma změny smlouvy

- 24.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 24.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

24.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 24.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

25. Výpověď a odstoupení od smlouvy

25.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ.

25.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.

- 25.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy **odstoupit kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy **může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 25.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.
- 25.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
- 25.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
- 25.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvá a zůstává v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 25.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel souhlasí.
- 25.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
- 25.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 25.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „díličí přejímací řízení“.
- 25.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
- 25.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

26. Podstatné porušení smlouvy

- 26.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatel.
 - Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
 - Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
 - Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatel.
 - Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
 - Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

27. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 27.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

27.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

28. Další ujednání

- 28.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
28.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.
28.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
28.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
28.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
28.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
28.7. *Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 22.03.2021 usnesením č. 201.*

Za Objednatele:

V Sušici

Petr Mottl
Podepsal Petr Mottl
DN: cn=Petr Mottl, o=CZ, o=Město
Sušice, ou=415999,
email=pmottl@mususice.cz
Datum: 2021.04.12 13:11:23
+02'00'

Bc. Petr Mottl, starosta města

Za Zhotovitele:

V Praze

**Bc. Pavel
Siváň**
Digitálně podepsal
Bc. Pavel Siváň
Datum: 2021.04.12
10:59:07 +02'00'

PhDr. Pavel Siváň, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-040
Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

KSO:
Místo: Sušice

Zadavatel:
Město Sušice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

Zpracovatel:
Pavel Hrba

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 772 710,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	12 772 710,00	1 915 907,00
Cena s DPH v CZK			14 688 617,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Bc. Pavel
Siváň

 Digitálně podepsal Bc.
Pavel Siváň
Datum: 2021.04.12 10:58:30
+02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-040

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Místo: Sušice

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel: Město Sušice

Projektant:

Ing. Jan Prášek

Uchazeč:

Zpracovatel:

Pavel Hrbá

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

12 772 710,00

14 688 617,00

010	SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164	4 214 075,00	4 846 186,00
010	SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164	4 065 671,00	4 675 522,00
011	BD č.p. 1163-1164 - elektroinstalace	148 404,00	170 665,00
020	SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166	4 187 620,00	4 815 763,00
020	SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166	4 037 067,00	4 642 627,00
021	BD č.p. 1165-1166 - elektroinstalace	150 553,00	173 136,00
030	SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168	4 371 015,00	5 026 667,00
030	SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168	4 225 077,00	4 858 839,00
031	BD č.p. 1167-1168 - elektroinstalace	145 938,00	167 829,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt:
010 - SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Sušice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 065 671,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 065 671,00	15,00%	609 851,00
Cena s DPH		v CZK	4 675 522,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 010 - SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 065 671,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 684 419,00
1 - Zemní práce	8 502,00
2 - Zakládání	23 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 678,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 375,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 891,00
62 - Úprava povrchů vnějších	1 924 142,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	34 822,00
64 - Osazování výplní otvorů	7 919,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, lešení	404 101,00
96 - Bourání konstrukcí	118 722,00
997 - Přesun sutě	110 013,00
998 - Přesun hmot	23 095,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 249 261,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 712,00
712 - Povlakové krytiny	377 998,00
713 - Izolace tepelné	111 288,00
762 - Konstrukce tesařské	21 560,00
764 - Konstrukce klempířské	204 295,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 638,00
767 - Konstrukce zámečnické	355 833,00
771 - Podlahy z dlaždic	131 288,00
781 - Dokončovací práce - obklady	19 259,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 390,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 991,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 325,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 666,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 010 - SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 065 671,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 684 419,00	
D	1	Zemní práce					8 502,00	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,485	460,00	2 983,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pod schodišti" 3,775*0,5*0,7*4		5,285			
	VV		"Doplňení okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*0,3*2		1,200			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,411	575,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Prebytečná zemina" 6,485-4,074		2,411			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,411	207,00	499,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Prebytečná zemina" 6,485-4,074		2,411			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,219	632,50	2 669,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,411*1,75		4,219			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,411	11,50	28,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,074	230,00	937,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Okolo základových pasů" 3,775*0,2*0,7*4		2,114			
	VV		"Puvodní základové pasy" 2,8*0,5*0,7*2		1,960			
D	2	Zakládání					23 159,00	
7	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,171	2 679,50	8 497,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pod schodišti" 3,775*0,3*0,7*4		3,171			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	21,980	350,75	7 709,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pod schodišti" (3,775*2+0,3)*0,7*4		21,980			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	21,980	74,75	1 643,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,190	27 945,00	5 310,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Predpočlad" 3,171*0,06		0,190			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					21 678,00	
11	K	311272211	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	12,106	1 340,92	16 233,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1)*2		12,106			
12	K	317143452	Překlad nosný z pórabetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	2 293,10	4 586,00	CS ÚRS 2020 02
13	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	16,600	51,75	859,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" 4,15*4		16,600			
D	4	Vodorovné konstrukce					3 375,00	
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	4,000	646,88	2 588,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplňení okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva téženého tl do 100 mm	m2	4,000	196,65	787,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				4 891,00	
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,687	201,58	2 759,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1+(1,07+2,1*2)*0,15)*2		13,687			
17	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	13,687	138,00	1 889,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1+(1,07+2,1*2)*0,15)*2		13,687			
18	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,500	25,30	114,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchody" 2,25*1*2		4,500			
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,494	28,75	129,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"DV/1N" 1,07*2,1*2		4,494			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 924 142,00	
20	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,482	234,85	5 515,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled základací lišty" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2)*0,14		16,072			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
21	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	65,792	592,73	38 997,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
22	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x80mm	m2	69,082	671,46	46 386,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (3,2*1,21*4+3,2*1,31*12)*1,05		69,082			
23	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	65,792	8,05	530,00	CS ÚRS 2020 02
24	K	621335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	73,202	26,42	1 934,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
25	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl, 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	89,274	335,21	29 925,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled základací lišty" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2)*0,14		16,072			
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
26	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	257,120	11,73	3 016,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		264,506			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	257,120	237,59	61 089,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		264,506			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
28	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	25,219	501,26	12 641,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,125*16		12,000			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
29	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	26,480	157,43	4 169,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,125*16*1,05		12,600			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16*1,05		13,880			
30	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	145,494	592,73	86 239,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
31	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x60mm	m2	103,678	494,44	51 263,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16*1,05		54,586			
	VV		"Bok lodžie" 1,21*2,415*16*1,05		49,092			
32	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x80mm	m2	49,092	671,46	32 963,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Bok lodžie" 1,21*2,415*16*1,05		49,092			
33	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 012,902	590,96	598 587,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9)*(12,48-0,23)		1 431,045			
	VV		"Odpčet lodžií" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpčet otvorů :					
	VV		"OK/1.1" -2,04*1,6*64		-208,896			
	VV		"OK/1.2" -1,44*1,6*24		-55,296			
	VV		"OK/1.3" -1,44*1,55*6		-13,392			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,02*2		-2,060			
	VV		"Odpčet minerálního KZS nad vstupy" -(3,995+0,6*2)*0,23*2		-2,390			
34	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	1 063,547	159,60	169 739,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1012,902*1,05		1 063,547			
35	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	198,080	60,74	12 030,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"BS/1.1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16		198,080			
36	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x30mm	m2	14,559	247,16	3 598,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Spalaty -lodžie" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,07*1,05		14,559			
37	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	654,060	62,70	41 007,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OK/1.1" (2,04+1,6)*2*64		465,920			
	VV		"OK/1.2" (1,44+1,6)*2*24		145,920			
	VV		"OK/1.3" (1,44+1,55)*2*6		35,880			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08)*2		6,340			
38	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	75,647	34,20	2 587,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Kalkulováno pouze na stávající části ostění, vnější část řešena přetažením hlavní izolace !					
	VV		"OK/1.1" (2,04+1,6*2)*64*0,15*1,05		52,819			
	VV		"OK/1.2" (1,44+1,6*2)*24*0,15*1,05		17,539			
	VV		"OK/1.3" (1,44+1,55*2)*6*0,15*1,05		4,290			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15*1,05		0,999			
39	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	27,367	96,75	2 648,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Kalkulováno pouze na stávající části parapetu, vnější část řešena přetažením hlavní izolace !					
	VV		"OK/1.1" 2,04*64*0,15*1,05		20,563			
	VV		"OK/1.2" 1,44*24*0,15*1,05		5,443			
	VV		"OK/1.3" 1,44*6*0,15*1,05		1,361			
40	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	28,474	564,08	16 061,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pás u dolního okraje" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9+1,1*6-1,01*2+0,6*4)*0,23		28,474			
41	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	29,898	328,53	9 823,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		28,474*1,05		29,898			
42	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 192,831	8,45	10 082,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		25,219+145,494+1022,118		1 192,831			
43	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	28,474	16,10	458,00	CS ÚRS 2020 02
44	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	192,560	34,50	6 643,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+3,06-0,9)*16		77,760			
	VV		"KZS 140mm" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2		114,800			
45	M	59051643	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	61,776	40,45	2 499,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35+3,06-0,9)*16*1,1		61,776			
46	M	59051645	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	23,760	44,59	1 059,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" 1,35*16*1,1		23,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	126,280	73,06	9 226,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		114,8*1,1		126,280			
48	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	901,300	5,75	5 182,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Rohový profil :					
	VV		"Boky lodží" 2,53*2*16		80,960			
	VV		"Rohy objektu" 12,48*11		137,280			
	VV		Rohový, případně parapetní profil je zakalkulován v ceně plošky "zateplení ostění"					
	VV		Rohový profil s okapnicí :					
	VV		"Nadpraží lodží" 3,06*16		48,960			
	VV		Začistřovací profil :					
	VV		"Lodžie" (1,98+1,49*2+0,69+2,345*2)*16		165,440			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,57*2)*64		331,520			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,57*2)*20		91,600			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,52*2)*6		26,880			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,04*2)*2		6,180			
	VV		Dilatační rohový profil :					
	VV		"U č.p.1165" 12,48		12,480			
49	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	240,064	9,14	2 195,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		218,24*1,1		240,064			
50	M	59051476	profil začistřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	683,782	29,90	20 445,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		621,62*1,1		683,782			
51	M	59051510	profil začistřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	53,856	32,20	1 734,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		48,96*1,1		53,856			
52	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	13,728	49,26	676,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		12,48*1,1		13,728			
53	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,247	200,91	3 465,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště - 1.PP" ((2+0,4*2)*3,6-1,07*2,1+0,15*(1,07+2,1*2))*2		17,247			
54	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	1 652,513	4,60	7 602,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		264,506			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
	VV		"1. - 4.NP - hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-0,14*4)*12,48		1 450,925			
	VV		"Odpočet lodží" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,1*1,6*64		-215,040			
	VV		"OK/1,2" -1,5*1,6*24		-57,600			
	VV		"OK/1,3" -1,5*1,55*6		-13,950			
	VV		"DV/1N" -1,07*1,05*2		-2,247			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodží" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,7		138,656			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,15		50,304			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*24*0,15		16,704			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,15		4,086			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15		0,951			
55	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	261,362	495,35	129 467,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		264,506			
	VV		"DV/1N" 1,01*1,05*2		2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
56	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 370,714	335,21	459 474,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9)*12,48		1 457,914			
	VV		"Odpočet lodžii" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,04*1,6*64		-208,896			
	VV		"OK/1,2" -1,44*1,6*24		-55,296			
	VV		"OK/1,3" -1,44*1,55*6		-13,392			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,02*2		-2,060			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodžii" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" (((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,13		25,750			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,3		100,608			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*24*0,3		33,408			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,3		8,172			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,3		1,902			
57	K	6229-010	Nařezání spár v místech původních spár panelů	m	38,720	115,00	4 453,00	
	VV		(7+5+3+1)*2,42		38,720			
58	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	386,489	23,00	8 889,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OK/1,1" 2,04*1,6*64		208,896			
	VV		"OK/1,2" 1,44*1,6*24		55,296			
	VV		"OK/1,3" 1,44*1,55*6		13,392			
	VV		"DV/1N" 1,01*2,07*2		4,181			
	VV		"BS/1,1" (1,92*1,49+0,69*2,345)*16		71,662			
	VV		"OK/old" 0,6*0,6*62		22,320			
	VV		"Vstupní dveře" 2,05*2,62*2		10,742			
59	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 725,715	11,50	19 846,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
	VV		"1,PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		264,506			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
	VV		"1. - 4.NP - hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-0,14*4)*12,48		1 450,925			
	VV		"Odpočet lodžii" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,1*1,6*64		-215,040			
	VV		"OK/1,2" -1,5*1,6*24		-57,600			
	VV		"OK/1,3" -1,5*1,55*6		-13,950			
	VV		"DV/1N" -1,07*1,05*2		-2,247			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodžii" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" (((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,7		138,656			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,15		50,304			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*24*0,15		16,704			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,15		4,086			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15		0,951			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				34 822,00	
60	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	67,824	396,28	26 878,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
61	K	6329-010	Vyčištění a odmaštění stávajícího podkladu (lité broušené teraco)	m2	67,824	28,75	1 950,00	
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	6329-020	Penetrační nátěr pod cementový potěr na bázi bezrozpuštědné syntetické disperze a minerálního pojiva tzv. superkontakt	m2	67,824	31,58	2 142,00	
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
63	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	4,000	511,46	2 046,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			
64	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	8,000	225,80	1 806,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníku" (2,8+1,2)*2		8,000			
D	64		Osazování výplní otvorů				7 919,00	
65	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	32,000	40,25	1 288,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST.04" 32		32,000			
66	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	32,000	115,00	3 680,00	CS ÚRS 2020 02
67	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	32,000	51,75	1 656,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST.04" 32		32,000			
68	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	14,080	92,00	1 295,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST.04" 32*0,4*1,1		14,080			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, lešení				404 101,00	
69	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 838,958	55,20	101 518,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9+1,1*6)*14,9		1 838,958			
70	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	167 345,178	1,04	173 202,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1838,958*91		167 345,178			
71	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 838,958	23,00	42 296,00	CS ÚRS 2020 02
72	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	934,560	1,00	935,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9)*8		934,560			
73	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za první a ZKD den použití	m	56 073,600	0,01	561,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		934,56*60		56 073,600			
74	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	934,560	1,00	935,00	CS ÚRS 2020 02
75	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 838,958	6,90	12 689,00	CS ÚRS 2020 02
76	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	167 345,178	0,17	28 867,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1838,958*91		167 345,178			
77	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 838,958	4,60	8 459,00	CS ÚRS 2020 02
78	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	6,000	207,00	1 242,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*2		6,000			
79	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	546,000	5,75	3 140,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		6*91		546,000			
80	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2020 02
81	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	139,872	34,50	4 826,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - 2x (KZS+omítka)" 1,35*3,06*16*2		132,192			
	VV		"U zadních vstupů 2x (zdění a omítky)" 3,2*1,2*2		7,680			
82	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,500	51,75	233,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchody" 2,25*1*2		4,500			
83	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	128,000	75,11	9 614,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Kotvení zábradlí lodžii" 4*2*16		128,000			
84	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	128,000	4,60	588,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Kotvení zábradlí lodžii" 4*2*16		128,000			
85	K	985311211	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	13,158	343,62	4 521,00	CS ÚRS 2020 02
86	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,158	57,50	757,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	9859-010	Dodávka a montáž tříkomorové budky pro roryše	ks	2,000	3 450,00	6 900,00	
88	K	9859-020	Dodávka a montáž dřevocementové budky pro netopýry	ks	1,000	2 127,50	2 128,00	
D 96			Bourání konstrukcí				118 722,00	
89	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,960	2 070,00	4 057,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2,8*0,5*0,7*2		1,960			
	VV		"					
90	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	7,380	1 293,36	9 545,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - atika" (3,85+2,65+2,5)*0,41*2		7,380			
91	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	22,584	1 897,50	42 853,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" ((3,85+2,65)*(1,4+2,62)*0,4+2*1,4*0,3)*2		22,584			
92	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	5,449	2 300,00	12 533,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - zastřešení" (2,8*3,85-1,2*0,25)*0,12*2		2,515			
	VV		"Unikové schodiště - podlaha" (2,8*3,85-1,2*0,25)*0,14*2		2,934			
93	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	28,000	172,50	4 830,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 7*2*2		28,000			
94	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	10,400	172,50	1 794,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2,6*2*2		10,400			
95	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,152	1 150,00	3 625,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*0,2*2		3,152			
96	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,152	1 380,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1,PP - dvě vrstvy" (3,85*2+1,2*0,15)*0,1*2*2		3,152			
97	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	31,520	172,50	5 437,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1,NP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
	VV		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
98	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,760	63,25	997,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1,NP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
99	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	20,960	242,29	5 078,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2*2,62*2*2		20,960			
100	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	10,400	207,00	2 153,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2,6*2*2		10,400			
101	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	7,000	1 897,50	13 283,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Otvory ve střešním pláši" 50*0,14		7,000			
102	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	1 715,059	3,45	5 917,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Viz. omítky" 73,202+1641,857		1 715,059			
103	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu lícе kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	13,158	172,50	2 270,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhledy lodžii - předpoklad 20%" (3,2*1,21*4+3,2*1,31*12)*0,2		13,158			
D 997			Přesun sutě				110 013,00	
104	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	101,772	286,35	29 142,00	CS ÚRS 2020 02
105	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	101,772	286,35	29 142,00	CS ÚRS 2020 02
106	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 831,896	11,50	21 067,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		101,772*18 *Přepočtené koeficientem množství		1 831,896			
107	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,193	402,50	4 908,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		101,772-23,175-66,404		12,193			
108	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	23,175	287,50	6 663,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,92+2,192+1,96+5,043+6,934+2,837+0,289		23,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	66,404	287,50	19 091,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		54,202+11,443+0,759		66,404			
	D	998	Přesun hmot				23 095,00	
110	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	52,850	437,00	23 095,00	CS ÚRS 2020 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 249 261,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 712,00	
111	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	28,75	35,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchod - pod zazdívkou" 2*0,3*2		1,200			
112	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	28,75	35,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchod - pod zazdívkou" 2*0,3*2		1,200			
113	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,001	57 500,00	58,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(1,2+1,2)*0,0003		0,001			
114	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	15,760	46,00	725,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1.PP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
115	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1,200	172,50	207,00	CS ÚRS 2020 02
116	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,200	172,50	207,00	CS ÚRS 2020 02
117	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na homím povrchu	m2	1,440	207,00	298,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,2*1,2		1,440			
118	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,200	57,50	69,00	CS ÚRS 2020 02
119	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,200	57,50	69,00	CS ÚRS 2020 02
120	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,010	920,00	9,00	CS ÚRS 2020 02
	D	712	Povlakové krytiny				377 998,00	
121	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	15,760	57,50	906,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
122	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	467,540	13,80	6 452,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" 43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2		453,864			
	VV		"Odpčet výtahových šachet" -5*4*2		-40,000			
	VV		"Zadní strana atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,3		36,396			
	VV		"Vytažení na výtahové šachty" (5+4)*2*0,3*2		10,800			
	VV		"VZT - boky" 0,9*4*0,3*6		6,480			
123	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	50,000	143,75	7 188,00	CS ÚRS 2020 02
124	M	2810311700	Odvětrávací komínek s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm	kus	50,000	708,40	35 420,00	
125	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	162,180	158,81	25 755,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4		121,320			
	VV		"Vytahové šachty" (5+4)*2*2		36,000			
	VV		"VZT" 0,9*0,9*6		4,860			
126	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	126,180	158,95	20 056,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4		121,320			
	VV		"VZT" 0,9*0,9*6		4,860			
127	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	36,000	150,43	5 415,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Vytahové šachty" (5+4)*2*2		36,000			
128	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	116,820	200,96	23 476,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vnější okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9		116,820			
129	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	510,002	275,55	140 530,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" 43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2		453,864			
	VV		"Odpočet výtahových šachet" -5*4*2		-40,000			
	VV		"Hlava atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,35		42,462			
	VV		"Zadní strana atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,3		36,396			
	VV		"Vytažení na výtahové šachty" (5+4)*2*0,3*2		10,800			
	VV		"VZT - boky" 0,9*4*0,3*6		6,480			
130	M	28322013	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná	m2	612,002	136,59	83 591,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		510,002*1,2		612,002			
131	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střež do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	510,002	17,25	8 798,00	CS ÚRS 2020 02
132	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	612,002	30,07	18 405,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		510,002*1,2		612,002			
133	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,180	920,00	2 006,00	CS ÚRS 2020 02
	D	713	Izolace tepelné				111 288,00	
134	K	713114123	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 250 mm	m3	102,251	1 051,58	107 525,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" (43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2)*0,25		113,466			
	VV		"Odpočet výtahových šachet" -(5*4*2)*0,25		-10,000			
	VV		"Odpočet VZT" -0,9*0,9*6*0,25		-1,215			
135	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,090	920,00	3 763,00	CS ÚRS 2020 02
	D	762	Konstrukce tesařské				21 560,00	
136	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	42,462	492,32	20 905,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlava atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,35		42,462			
137	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,670	977,50	655,00	CS ÚRS 2020 02
	D	764	Konstrukce klempířské				204 295,00	
138	K	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti	m	5,900	34,50	204,00	CS ÚRS 2020 02
139	K	764002841	Demontáž oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do suti	m	141,000	34,50	4 865,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - atika" (3,85+2,65+2,5)*2		18,000			
	VV		"KL/04" 123		123,000			
140	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	210,380	28,75	6 048,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"KL/01" 2,15*64		137,600			
	VV		"KL/02" 1,55*26		40,300			
	VV		"KL/03" 2,03*16		32,480			
141	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	40,25	362,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 4,5*2		9,000			
142	K	764011624	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	5,900	437,00	2 578,00	CS ÚRS 2020 02
143	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	210,380	143,75	30 242,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"KL/01" 2,15*64		137,600			
	VV		"KL/02" 1,55*26		40,300			
	VV		"KL/03" 2,03*16		32,480			
144	M	M-764-010	parapet z Al plechu s povrchovou úpravou tl. 1 mm, šířka cca 150 mm, ozn. KL/03	m	31,680	173,88	5 509,00	
	VV		"KL/03" 1,98*16		31,680			
145	M	M-764-020	boční Al krytky před omítkou k parapetům z Al plechu, šířka cca 150 mm, ozn. KL/03	pár	16,000	152,95	2 447,00	
146	M	M-764-030	parapet z Al plechu s povrchovou úpravou tl. 1 mm, šířka cca 340 mm, ozn. KL/01 a KL/02	m	173,400	401,01	69 534,00	
	VV		"KL/01" 2,1*64		134,400			
	VV		"KL/02" 1,5*26		39,000			
147	M	M-764-040	boční Al krytky před omítkou k parapetům z Al plechu, šířka cca 340 mm, ozn. KL/01 a KL/02	pár	90,000	184,00	16 560,00	
	VV		"KL/01" 64		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"KL/02" 26		26,000			
148	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	51,200	270,49	13 849,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	"Okraj lodžie" 3,2*16		51,200			
149	K	764214606-R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	123,000	396,27	48 742,00	
		VV	"KL/04" 123		123,000			
150	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	20,000	57,50	1 150,00	CS ÚRS 2020 02
151	K	7649-010	Dodávka a montáž oplechování trasy slaboproudu přes atiku, dl.cca 400 mm, Pz plech s povrchovou úpravou	ks	4,000	396,27	1 585,00	
152	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,674	920,00	620,00	CS ÚRS 2020 02
		D 766	Konstrukce truhlářské				24 638,00	
153	K	7669-010	Dodávka a montáž plastových vchodových dveří, 1/3 bezp.sklo 920/2025 mm, ozn. DV.1N	kus	2,000	11 960,00	23 920,00	
154	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3,000	239,20	718,00	CS ÚRS 2020 02
		D 767	Konstrukce zámečnické				355 833,00	
155	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	55,200	287,50	15 870,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	"ZAM.01" 3,45*16		55,200			
156	M	M-767-010	zábradlí - replika stávajícího 4350/1000 mm, pozinkováno, (16 kusů), ozn. ZAM.01	kg	1 169,566	143,75	168 125,00	
		VV	"Jacd 70/50/2mm" 3,45*16*3,602		198,830			
		VV	"Jacd 50/50/2mm" (3,45*2+1*3)*16*2,974		471,082			
		VV	"Jacd 30/30/2mm" (0,1+0,15)*16*1,718		6,872			
		VV	"Tr 20/2mm" 0,8*34*16*0,888		386,458			
		VV	"Spojovací materiál - 10%" 1063,242*0,1		106,324			
157	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	4,000	1 035,00	4 140,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	"OST_02" 4		4,000			
158	M	55348208	schránka listovní sestava nástěnná 2řadá počet 6ks	kus	4,000	1 794,00	7 176,00	CS ÚRS 2020 02
159	K	767821814	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	24,000	40,25	966,00	CS ÚRS 2020 02
160	K	7679-010	Dodávka a montáž ocelového kotevního kompletu zábradlí, pozinkováno (64 ks), ozn. ZAM.02	kg	67,456	74,75	5 042,00	
		VV	"Pask. 50/5mm" 0,23*4*16*1,96		28,851			
		VV	"Pask. 80/6mm" 0,16*4*16*3,77		38,605			
161	K	7679-020	Dodávka a montáž vnitřní výplně zábradlí z komůrkového polykarbonátu tl. min. 10 mm, v nerez U profilu (16ks), ozn. ZAM.03	m2	48,960	517,50	25 337,00	
		VV	3,4*0,9*16		48,960			
162	K	7679-030	Dodávka a montáž ocelového únikového schodiště včetně pororoštů, zábradlí a pozinkování (2 kpl) ozn. ZAM.04	kg	838,269	138,00	115 681,00	
		VV	"Jaki 80/80/3mm" 1,265*4*7,173*2		72,591			
		VV	"Jaki 60/40/2mm" (0,9*6+1,15*2+1,93*2)*2,974*2		68,759			
		VV	"Jaki 40/40/2mm" (1,15*2+1,93*2)*2,346*2		28,903			
		VV	"UPE 180 mm" (1,15+1,22)*2*16,1*2		152,628			
		VV	"L 40/40/4" (1,15+1,22)*2*2,42*2		22,942			
		VV	"Plech P10" ((1,925+0,3)*0,2*2+0,2*0,2*6)*80*2		180,800			
		VV	"Pororošt - stupně" 6*10,02*2		120,240			
		VV	"Pororošt - podesta" 1,2*1,2*40*2		115,200			
		VV	"Spojovací materiál 10%" 762,063*0,1		76,206			
163	K	7679-040	Dodávka a montáž ocelového přechodového podlahového plechu u únikového schodiště, dl. 1070 mm	ks	2,000	747,50	1 495,00	
164	K	7679-050	Dodávka a montáž dvojice držáků prádelních šňůr z ocelové pásoviny + 2x5 háčků ozn. OST.01	pár	16,000	690,00	11 040,00	
165	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,045	920,00	961,00	CS ÚRS 2020 02
		D 771	Podlahy z dlaždic				131 288,00	
166	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	77,424	29,80	2 307,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	"Lodžie - vodorovná" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"Vytažení na stěny" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,1*16		9,600			
167	K	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	48,960	115,00	5 630,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"U okapu" 3,06*16		48,960			
168	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	53,856	172,50	9 290,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		48,96*1,1		53,856			
169	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	96,000	132,25	12 696,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Lodžie" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
170	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	70,762	473,80	33 527,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Lodžie" (1,41*3,06+0,9*0,12)*16		70,762			
171	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	88,398	189,75	16 774,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		(70,762+96*0,1)*1,1		88,398			
172	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	70,762	1,15	81,00	CS ÚRS 2020 02
173	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	77,424	264,50	20 479,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Lodžie - vodorovná" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
	vv		"Vytažení na stěny" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,1*16		9,600			
174	K	771591118-R	Spárování polymerovým tmelem	m	96,000	43,70	4 195,00	
	vv		"Dlažba/soklik" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
175	K	771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	96,000	9,43	905,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Dlažba/soklik" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
176	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	48,000	159,34	7 649,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		3*16		48,000			
177	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	16,000	159,34	2 550,00	CS ÚRS 2020 02
178	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	96,000	89,50	8 592,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"U stěn" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
179	K	771591266	Izolace podlahy těsnícími pásy s spojením na ukončovací profil	m	48,960	88,19	4 318,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"U okapu" 3,06*16		48,960			
180	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,495	920,00	2 295,00	CS ÚRS 2020 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				19 259,00	
181	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,235	19,98	364,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Hlavní vstupy" (1,14*2+0,6*2)*2,62*2		18,235			
182	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,235	165,49	3 018,00	CS ÚRS 2020 02
183	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	36,470	21,74	793,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		18,235*2		36,470			
184	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,960	74,75	1 567,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		2,62*4*2		20,960			
185	K	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,235	473,80	8 640,00	CS ÚRS 2020 02
186	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	20,059	178,25	3 576,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		18,235*1,1		20,059			
187	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	18,235	40,25	734,00	CS ÚRS 2020 02
188	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,616	920,00	567,00	CS ÚRS 2020 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 390,00	
189	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,505	13,80	269,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"U únikového schodiště" 2,35*4,15*2		19,505			
190	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,505	17,25	336,00	CS ÚRS 2020 02
191	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,505	40,25	785,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				131 991,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 325,00	
192	K	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN3			Zařízení staveniště				125 666,00	
193	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	123 941,25	123 941,00	CS ÚRS 2018 02
194	K	070001000	Provozní vlivy - užívání objektu nájemníky po dobu výstavby, opatření pro ochranu ptactva dle požadavku ČESON, výtahné a odtrhové zkoušky	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt:
010 - SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164
Soupis:
011 - BD č.p. 1163-1164 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Sušice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		148 404,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	148 404,00	15,00%	22 261,00
Cena s DPH		v CZK	170 665,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt: 010 - SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164
Soupis: 011 - BD č.p. 1163-1164 - elektroinstalace
Místo: Sušice
Zadavatel: Město Sušice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020
Projektant: Ing. Jan Prášek
Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	148 404,00
741 - Svítidla D+M	885,00
742 - El.instalační prvky D+M	18 643,00
743 - El.instalační kabely D+M	1 198,00
744 - Hromosvod D+M	116 763,00
745 - Ostatní	10 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 010 - SO 01 - Bytový dům č.p. 1163-1164

Soupis: 011 - BD č.p. 1163-1164 - elektroinstalace

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrbá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 404,00

D	741	Svítlidla D+M					885,00	
1	M	741001	Svítl. žárovkové; nástěnné; IP 54/tř. II; 1x60W, včetně žárovky a krytu	ks	1,000	590,00	590,00	
2	K	741002	Montáž	hod	1,000	295,00	295,00	

D	742	El.instalační prvky D+M					18 643,00	
3	M	742001	Vypínač jednopólový; nástěnný; IP 44; 230V/10A	ks	1,000	212,40	212,00	
4	M	742002	Jistič 1fx 10,0 A	ks	1,000	448,40	448,00	
5	M	742003	El. instal. krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	1,000	64,90	65,00	
6	M	742004	Lišta PVC el.instalační vkládací; 20/20 mm	m	11,000	41,30	454,00	
7	M	742005	Ocelová originální samonosná konstrukce s dvířky a opláštěním Náčrt č. 1	ks	2,000	6 490,00	12 980,00	
8	K	742006	Montáž	hod	10,000	448,40	4 484,00	

D	743	El.instalační kabely D+M					1 198,00	
9	M	743001	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2	m	5,000	15,34	77,00	
10	M	743002	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2	m	10,000	22,42	224,00	
11	K	743003	Montáž	hod	2,000	448,40	897,00	

D	744	Hromosvod D+M					116 763,00	
12	M	744001	Pomocný jímec PJ1 z drátu AlMgSi prům 8 mm/l=0,4m + svorky SS	ks	20,000	177,00	3 540,00	
13	M	744002	Svorka křížová FeZn	ks	37,000	28,32	1 048,00	
14	M	744003	Spojovací svorka FeZn	ks	126,000	13,45	1 695,00	
15	M	744004	Drát FeZn prům. 8 mm	m	30,000	29,74	892,00	
16	M	744005	Drát AlMgSi prům. 8 mm	m	415,000	25,49	10 578,00	
17	M	744006	Jímací tyč FeZn PJ2, l=1,0 m; ochranná stříška	ks	1,000	410,64	411,00	
18	M	744007	Podpěrný vedení FeZn zeď	ks	40,000	35,40	1 416,00	
19	M	744008	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; montážní základna PV na pultovou střechu	ks	30,000	184,08	5 522,00	
20	M	744009	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; izolovaný držák vedení-distanční tyč l=0,3 m na pultovou střechu	ks	18,000	233,64	4 206,00	
21	M	744010	Izolovaný držák vedení-stožár l=0,3 m	ks	5,000	708,00	3 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	744011	Zkušební svorka FeZn	ks	4,000	62,30	249,00	
23	M	744012	Izolovaný držák jímací tyč-ocelová trubka l=0,3 m	ks	3,000	552,24	1 657,00	
24	M	744013	Připojovací svorka FeZn	ks	13,000	28,32	368,00	
25	M	744014	Označovací štítek	ks	4,000	9,91	40,00	
26	M	744015	Okapová svorka FeZn	ks	15,000	42,48	637,00	
27	M	744016	Podpěry vedení prodloužené tl=0,14m FeZn	ks	32,000	49,56	1 586,00	
28	M	744017	Podpěry vedení plech a podložka proti prořezání	ks	120,000	63,72	7 646,00	
29	M	744018	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	4,000	70,80	283,00	
30	K	744019	Doprava	Kč	1,000	6 490,00	6 490,00	
31	M	744020	Drobný montážní materiál	Kč	1,000	5 310,00	5 310,00	
32	K	744021	Montáž	hod	35,000	1 345,20	47 082,00	
33	K	744022	Revize hromosvodu	Kč	1,000	5 664,00	5 664,00	
34	K	744023	Demontáž	hod	9,000	767,00	6 903,00	
D 745 Ostatní							10 915,00	
35	M	745001	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,000	4 130,00	4 130,00	
36	K	745002	Demontáž elektro NN	hod	3,000	472,00	1 416,00	
37	K	745003	Demontáž/monáž stávajících vedení	hod	5,000	472,00	2 360,00	
38	K	745006	Likvidace odpadu	t	0,100	1 180,00	118,00	
39	K	745008	Demontáž/motáž zvonkové tablo	hod	7,000	413,00	2 891,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt:
020 - SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Sušice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 037 067,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 037 067,00	15,00%	605 560,00
Cena s DPH		v CZK	4 642 627,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 020 - SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 037 067,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 595 937,00
1 - Zemní práce	8 502,00
2 - Zakládání	23 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 678,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 375,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 891,00
62 - Úprava povrchů vnějších	1 835 313,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	34 822,00
64 - Osazování výplní otvorů	7 919,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, lešení	405 492,00
96 - Bourání konstrukcí	118 636,00
997 - Přesun sutě	110 546,00
998 - Přesun hmot	21 604,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 309 139,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 712,00
712 - Povlakové krytiny	377 998,00
713 - Izolace tepelné	111 288,00
762 - Konstrukce tesařské	22 039,00
764 - Konstrukce klempířské	262 945,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 638,00
767 - Konstrukce zámečnické	356 582,00
771 - Podlahy z dlaždic	131 288,00
781 - Dokončovací práce - obklady	19 259,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 390,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 991,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 325,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 666,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 020 - SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 037 067,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 595 937,00	
D	1	Zemní práce					8 502,00	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,485	460,00	2 983,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pod schodišti" 3,775*0,5*0,7*4		5,285			
	VV		"Doplnění okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*0,3*2		1,200			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,411	575,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Prebytečná zemina" 6,485-4,074		2,411			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,411	207,00	499,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Prebytečná zemina" 6,485-4,074		2,411			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	4,219	632,50	2 669,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,411*1,75		4,219			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,411	11,50	28,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,074	230,00	937,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Okolo základových pasů" 3,775*0,2*0,7*4		2,114			
	VV		"Puvodní základové pasy" 2,8*0,5*0,7*2		1,960			
D	2	Zakládání					23 159,00	
7	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,171	2 679,50	8 497,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pod schodišti" 3,775*0,3*0,7*4		3,171			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	21,980	350,75	7 709,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pod schodišti" (3,775*2+0,3)*0,7*4		21,980			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	21,980	74,75	1 643,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,190	27 945,00	5 310,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Predpočlad" 3,171*0,06		0,190			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					21 678,00	
11	K	311272211	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	12,106	1 340,92	16 233,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1)*2		12,106			
12	K	317143452	Překlad nosný z pórabetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	2 293,10	4 586,00	CS ÚRS 2020 02
13	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	16,600	51,75	859,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" 4,15*4		16,600			
D	4	Vodorovné konstrukce					3 375,00	
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	4,000	646,88	2 588,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva téžného tl do 100 mm	m2	4,000	196,65	787,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplňení okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				4 891,00	
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,687	201,58	2 759,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1+(1,07+2,1*2)*0,15)*2		13,687			
17	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	13,687	138,00	1 889,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1+(1,07+2,1*2)*0,15)*2		13,687			
18	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,500	25,30	114,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchody" 2,25*1*2		4,500			
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,494	28,75	129,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"DV/1N" 1,07*2,1*2		4,494			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 835 313,00	
20	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,040	234,85	5 176,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled základací lišty" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2-10,3)*0,14		14,630			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
21	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	65,792	592,73	38 997,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
22	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x80mm	m2	69,082	671,46	46 386,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (3,2*1,21*4+3,2*1,31*12)*1,05		69,082			
23	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	65,792	8,05	530,00	CS ÚRS 2020 02
24	K	621335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	73,202	26,42	1 934,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
25	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl, 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	87,832	335,21	29 442,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled základací lišty" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2-10,3)*0,14		14,630			
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
26	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	232,194	11,73	2 724,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2-10,3)*2,42		239,580			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	232,194	237,59	55 167,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2-10,3)*2,42		239,580			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
28	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	25,219	501,26	12 641,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,125*16		12,000			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
29	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	26,480	157,43	4 169,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,125*16*1,05		12,600			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16*1,05		13,880			
30	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	145,494	592,73	86 239,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
31	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x60mm	m2	103,678	494,44	51 263,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16*1,05		54,586			
	VV		"Bok lodžie" 1,21*2,415*16*1,05		49,092			
32	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x80mm	m2	49,092	671,46	32 963,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Bok lodžie" 1,21*2,415*16*1,05		49,092			
33	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 002,846	590,96	592 644,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9)*(12,48-0,23)		1 431,045			
	VV		"Odpočet trafostanice" -10,3*1,2		-12,360			
	VV		"Odpočet lodžií" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1.1" -2,04*1,6*64		-208,896			
	VV		"OK/1.2" -1,44*1,6*23		-52,992			
	VV		"OK/1.3" -1,44*1,55*6		-13,392			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,02*2		-2,060			
	VV		"Odpočet minerálního KZS nad vstupy" -(3,995+0,6*2)*0,23*2		-2,390			
34	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	1 052,989	159,60	168 054,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1002,847*1,05		1 052,989			
35	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	198,080	60,74	12 030,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"BS/1.1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16		198,080			
36	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x30mm	m2	14,559	247,16	3 598,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Špalety -lodžie" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,07*1,05		14,559			
37	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	647,980	62,67	40 611,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OK/1.1" (2,04+1,6)*2*64		465,920			
	VV		"OK/1.2" (1,44+1,6)*2*23		139,840			
	VV		"OK/1.3" (1,44+1,55)*2*6		35,880			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2		6,340			
38	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	74,916	34,20	2 562,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Kalkulováno pouze na stávající části ostění, vnější část řešena přetažením hlavní izolace !					
	VV		"OK/1.1" (2,04+1,6*2)*64*0,15*1,05		52,819			
	VV		"OK/1.2" (1,44+1,6*2)*23*0,15*1,05		16,808			
	VV		"OK/1.3" (1,44+1,55*2)*6*0,15*1,05		4,290			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15*1,05		0,999			
39	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	27,140	96,75	2 626,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Kalkulováno pouze na stávající části parapetu, vnější část řešena přetažením hlavní izolace !					
	VV		"OK/1.1" 2,04*64*0,15*1,05		20,563			
	VV		"OK/1.2" 1,44*23*0,15*1,05		5,216			
	VV		"OK/1.3" 1,44*6*0,15*1,05		1,361			
40	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	26,105	564,08	14 725,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pás u dolního okraje" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9+1,1*6-1,01*2+0,6*4-10,3)*0,23		26,105			
41	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	27,410	328,53	9 005,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		26,105*1,05		27,410			
42	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 173,559	8,45	9 920,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		25,219+145,494+1002,846		1 173,559			
43	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	27,410	16,10	441,00	CS ÚRS 2020 02
44	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	192,560	34,50	6 643,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+3,06-0,9)*16		77,760			
	VV		"KZS 140mm" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2-10,3		104,500			
	VV		"Trafostanice" 10,3		10,300			
45	M	59051643	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	61,776	40,45	2 499,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35+3,06-0,9)*16*1,1		61,776			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	59051645	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	23,760	44,59	1 059,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" 1,35*16*1,1		23,760			
47	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	114,950	73,06	8 398,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		104,5*1,1		114,950			
48	M	M-622-010	ukončovací lišta pro napojení na oplechování	m	11,330	36,00	408,00	
	VV		10,3*1,1		11,330			
49	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	915,040	5,75	5 261,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Rohový profil :					
	VV		"Boky lodží" 2,53*2*16		80,960			
	VV		"Rohy objektu" 12,48*11		137,280			
	VV		Rohový, případně parapetní profil je zakalkulován v ceně plošky "zateplení ostění"					
	VV		Rohový profil s okapníčkou :					
	VV		"Nadpraží lodží" 3,06*16		48,960			
	VV		Začišťovací profil :					
	VV		"Lodžie" (1,98+1,49*2+0,69+2,345*2)*16		165,440			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,57*2)*64		331,520			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,57*2)*23		105,340			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,52*2)*6		26,880			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,04*2)*2		6,180			
	VV		Dilatační rohový profil :					
	VV		"U č.p.1164" 12,48		12,480			
50	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	240,064	9,14	2 195,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		218,24*1,1		240,064			
51	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	698,896	29,90	20 897,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		635,36*1,1		698,896			
52	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	53,856	32,20	1 734,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		48,96*1,1		53,856			
53	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	13,728	49,26	676,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		12,48*1,1		13,728			
54	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,247	200,91	3 465,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště - 1,PP" ((2+0,4*2)*3,6-1,07*2,1+0,15*(1,07+2,1*2))*2		17,247			
55	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	1 616,931	4,60	7 438,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2+5,6*(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2-10,3)*2,42		239,580			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
	VV		"1. - 4.NP - hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-0,14*4)*12,48		1 450,925			
	VV		"Odpočet trafostanice" -10,3*1,2		-12,360			
	VV		"Odpočet lodží" -3,06*1,1,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,1*1,6*64		-215,040			
	VV		"OK/1,2" -1,5*1,6*23		-55,200			
	VV		"OK/1,3" -1,5*1,5*6		-13,950			
	VV		"DV/1N" -1,07*1,05*2		-2,247			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodží" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,7		138,656			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,15		50,304			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*23*0,15		16,008			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,15		4,086			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15		0,951			
56	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	127,718	495,35	63 266,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"I,PP" ((10,275+4,125+7,2+2,4+3,975+0,4)+14,8+1,2*6+14-10,3)*2,42		130,862			
	VV		"DV/1N" 1,01*1,05*2		2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
57	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 359,266	335,21	455 636,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9)*12,48		1 457,914			
	VV		"Odpočet trafostanice" -10,3*1,2		-12,360			
	VV		"Odpočet lodžii" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,04*1,6*64		-208,896			
	VV		"OK/1,2" -1,44*1,6*23		-52,992			
	VV		"OK/1,3" -1,44*1,55*6		-13,392			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,02*2		-2,060			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodžii" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,13		25,750			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,3		100,608			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*23*0,3		32,016			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,3		8,172			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,3		1,902			
58	K	6229-010	Nařezání spár v místech původních spár panelů	m	31,460	115,00	3 618,00	
	VV		(7+5+1)*2,42		31,460			
59	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	384,185	23,00	8 836,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OK/1,1" 2,04*1,6*64		208,896			
	VV		"OK/1,2" 1,44*1,6*23		52,992			
	VV		"OK/1,3" 1,44*1,55*6		13,392			
	VV		"DV/1N" 1,01*2,07*2		4,181			
	VV		"BS/1,1" (1,92*1,49+0,69*2,345)*16		71,662			
	VV		"OK/old" 0,6*0,6*62		22,320			
	VV		"Vstupní dveře" 2,05*2,62*2		10,742			
60	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 690,133	11,50	19 437,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
	VV		"I,PP" (11,2+5,6+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2-10,3)*2,42		239,580			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
	VV		"1. - 4.NP - hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-0,14*4)*12,48		1 450,925			
	VV		"Odpočet trafostanice" -10,3*1,2		-12,360			
	VV		"Odpočet lodžii" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,1*1,6*64		-215,040			
	VV		"OK/1,2" -1,5*1,6*23		-55,200			
	VV		"OK/1,3" -1,5*1,55*6		-13,950			
	VV		"DV/1N" -1,07*1,05*2		-2,247			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodžii" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,7		138,656			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,15		50,304			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*23*0,15		16,008			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,15		4,086			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15		0,951			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 822,00	
61	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	67,824	396,28	26 878,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
62	K	6329-010	Vyčištění a odmaštění stávajícího podkladu (lité broušené teraco)	m2	67,824	28,75	1 950,00	
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
63	K	6329-020	Penetrační nátěr pod cementový potěr na bázi bezrozpuštědlové syntetické disperze a minerálního pojiva tzv. superkontakt	m2	67,824	31,58	2 142,00	
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
64	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	4,000	511,46	2 046,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			
65	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	8,000	225,80	1 806,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníku" (2,8+1,2)*2		8,000			
D		64	Osazování výplní otvorů				7 919,00	
66	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	32,000	40,25	1 288,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST,04" 32		32,000			
67	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	32,000	115,00	3 680,00	CS ÚRS 2020 02
68	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	32,000	51,75	1 656,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST,04" 32		32,000			
69	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	14,080	92,00	1 295,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST,04" 32*0,4*1,1		14,080			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, lešení				405 492,00	
70	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 838,958	55,48	102 018,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9+1,1*6)*14,9		1 838,958			
71	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	167 345,178	1,04	173 202,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1838,958*91		167 345,178			
72	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 838,958	23,00	42 296,00	CS ÚRS 2020 02
73	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích jednotýčového	m	934,560	1,00	935,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9)*8		934,560			
74	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za první a ZKD den použití	m	56 073,600	0,01	561,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		934,56*60		56 073,600			
75	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích jednotýčového	m	934,560	1,00	935,00	CS ÚRS 2020 02
76	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 838,958	6,90	12 689,00	CS ÚRS 2020 02
77	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	167 345,178	0,17	28 867,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1838,958*91		167 345,178			
78	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 838,958	4,60	8 459,00	CS ÚRS 2020 02
79	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	6,000	207,00	1 242,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*2		6,000			
80	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	546,000	5,75	3 140,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		6*91		546,000			
81	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2020 02
82	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	139,872	34,50	4 826,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - 2x (KZS+omítka)" 1,35*3,06*16*2		132,192			
	VV		"U zadních vstupů 2x (zdění a omítky)" 3,2*1,2*2		7,680			
83	K	9499-010	Příplatek na provedení lešení na střeše objektu trafostanice	m	10,500	287,50	3 019,00	
84	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,500	51,75	233,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"Zadní vchody" 2,25*1*2		4,500			
85	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	128,000	75,11	9 614,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Kotvení zábradlí lodžii" 4*2*16		128,000			
86	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	128,000	4,60	588,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Kotvení zábradlí lodžii" 4*2*16		128,000			
87	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	13,158	343,62	4 521,00	CS ÚRS 2020 02
88	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,158	57,50	757,00	CS ÚRS 2020 02
89	K	9859-010	Dodávka a montáž tříkomorové budky pro roryse	ks	2,000	3 450,00	6 900,00	
D	96		Bourání konstrukcí				118 636,00	
90	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,960	2 070,00	4 057,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště" 2,8*0,5*0,7*2		1,960			
	vv		"					
91	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	7,380	1 293,36	9 545,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - atika" (3,85+2,65+2,5)*0,41*2		7,380			
92	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	22,584	1 897,50	42 853,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště" ((3,85+2,65)*(1,4+2,62)*0,4+2*1,4*0,3)*2		22,584			
93	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	5,449	2 300,00	12 533,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - zastřešení" (2,8*3,85-1,2*0,25)*0,12*2		2,515			
	vv		"Unikové schodiště - podlaha" (2,8*3,85-1,2*0,25)*0,14*2		2,934			
94	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	28,000	172,50	4 830,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště" 7*2*2		28,000			
95	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	10,400	172,50	1 794,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště" 2,6*2*2		10,400			
96	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,152	1 150,00	3 625,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*0,2*2		3,152			
97	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,152	1 380,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - 1,PP - dvě vrstvy" (3,85*2+1,2*0,15)*0,1*2*2		3,152			
98	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	31,520	172,50	5 437,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - 1,NP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
	vv		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
99	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,760	63,25	997,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - 1,NP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
100	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	20,960	242,29	5 078,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště" 2*2,62*2*2		20,960			
101	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	10,400	207,00	2 153,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště" 2,6*2*2		10,400			
102	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	7,000	1 897,50	13 283,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Otvory ve střešním pláši" 50*0,14		7,000			
103	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	1 690,133	3,45	5 831,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Viz. omítky" 73,202+1616,931		1 690,133			
104	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	13,158	172,50	2 270,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Podhledy lodžii - předpoklad 20%" (3,2*1,21*4+3,2*1,31*12)*0,2		13,158			
D	997		Přesun sutě				110 546,00	
105	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	102,186	286,35	29 261,00	CS ÚRS 2020 02
106	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,186	286,35	29 261,00	CS ÚRS 2020 02
107	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 839,348	11,50	21 153,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		102,186*18 'Přepočtené koeficientem množství		1 839,348			
108	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,713	402,50	5 117,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		102,292-23,175-66,404		12,713			
109	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	23,175	287,50	6 663,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,92+2,192+1,96+5,043+6,934+2,837+0,289		23,175			
110	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	66,404	287,50	19 091,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		54,202+11,443+0,759		66,404			
D	998		Přesun hmot				21 604,00	
111	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	51,468	419,75	21 604,00	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 309 139,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 712,00	
112	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	28,75	35,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchod - pod zadrživkou" 2*0,3*2		1,200			
113	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	28,75	35,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchod - pod zadrživkou" 2*0,3*2		1,200			
114	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	57 500,00	58,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(1,2+1,2)*0,0003		0,001			
115	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	15,760	46,00	725,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1,PP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
116	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,200	172,50	207,00	CS ÚRS 2020 02
117	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,200	172,50	207,00	CS ÚRS 2020 02
118	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu</i>	m2	1,440	207,00	298,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,2*1,2		1,440			
119	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,200	57,50	69,00	CS ÚRS 2020 02
120	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,200	57,50	69,00	CS ÚRS 2020 02
121	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,010	920,00	9,00	CS ÚRS 2020 02
D	712		Povlakové krytiny				377 998,00	
122	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	15,760	57,50	906,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
123	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	467,540	13,80	6 452,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" 43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2		453,864			
	VV		"Odpočet vytahových šachet" -5*4*2		-40,000			
	VV		"Zadní strana atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,3		36,396			
	VV		"Vytažení na vytahové šachty" (5+4)*2*0,3*2		10,800			
	VV		"VZT - boky" 0,9*4*0,3*6		6,480			
124	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	50,000	143,75	7 188,00	CS ÚRS 2020 02
125	M	2810311700	<i>Odvětrávací komínek s integrovaným PVC línem o průměru 110mm</i>	kus	50,000	708,40	35 420,00	
126	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnitřní řs 100 mm	m	162,180	158,81	25 755,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4		121,320			
	VV		"Vytahové šachty" (5+4)*2*2		36,000			
	VV		"VZT" 0,9*0,9*6		4,860			
127	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnější řs 100 mm	m	126,180	158,95	20 056,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zadní okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4		121,320			
	VV		"VZT" 0,9*0,9*6		4,860			
128	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m sténová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	36,000	150,43	5 415,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Vytahové šachty" (5+4)*2*2		36,000			
129	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	116,820	200,96	23 476,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Vnější okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9		116,820			
130	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	510,002	275,55	140 530,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" 43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2		453,864			
	VV		"Odpočet vytahových šachet" -5*4*2		-40,000			
	VV		"Hlava atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,35		42,462			
	VV		"Zadní strana atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,3		36,396			
	VV		"Vytažení na vytahové šachty" (5+4)*2*0,3*2		10,800			
	VV		"VZT - boky" 0,9*4*0,3*6		6,480			
131	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná	m2	612,002	136,59	83 591,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		510,002*1,2		612,002			
132	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	510,002	17,25	8 798,00	CS ÚRS 2020 02
133	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	612,002	30,07	18 405,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		510,002*1,2		612,002			
134	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,180	920,00	2 006,00	CS ÚRS 2020 02
D	713		Izolace tepelné				111 288,00	
135	K	713114123	Tepelná foukaná izolace celulóznová vlákna vodorovná do dutiny tl do 250 mm	m3	102,251	1 051,58	107 525,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" (43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2)*0,25		113,466			
	VV		"Odpočet vytahových šachet" -(5*4*2)*0,25		-10,000			
	VV		"Odpočet VZT" -0,9*0,9*6*0,25		-1,215			
136	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,090	920,00	3 763,00	CS ÚRS 2020 02
D	762		Konstrukce tesařské				22 039,00	
137	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl. 25 mm	m2	46,128	462,33	21 327,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlava atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,35		42,462			
	VV		"Trafostanice" 6,11*0,3*2		3,666			
138	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,728	977,50	712,00	CS ÚRS 2020 02
D	764		Konstrukce klempířské				262 945,00	
139	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	80,858	63,25	5 114,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"KL/05" 11,3*(0,2+6,25+0,2+0,1)		76,275			
	VV		"Vytažení na atiku" (0,15+0,6)/2*6,11*2		4,583			
140	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	153,500	34,50	5 296,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Únikové schodiště - atika" (3,85+2,65+2,5)*2		18,000			
	VV		"KL/04" 123		123,000			
	VV		"Trafostanice" 6,25*2		12,500			
141	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	208,830	28,75	6 004,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"KL/01" 2,15*64		137,600			
	VV		"KL/02" 1,55*25		38,750			
	VV		"KL/03" 2,03*16		32,480			
142	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,800	40,25	394,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Trafostanice" 9,8		9,800			
143	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,000	40,25	523,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Únikové schodiště" 4,5*2		9,000			
	VV		"Trafostanice" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	70,588	630,88	44 533,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"KL/05 - plocha" 6,11*9,7		59,267			
	vv		"Vytažení na stěnu" 10,3*(0,42+0,14)		5,768			
	vv		"Vytažení na atiku" (0,15+0,6)/2*6,11*2		4,583			
	vv		"Přetažení u okapu" 9,7*0,1		0,970			
145	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	208,830	143,75	30 019,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"KL/01" 2,15*64		137,600			
	vv		"KL/02" 1,55*25		38,750			
	vv		"KL/03" 2,03*16		32,480			
146	M	M-764-010	parapet z Al plechu s povrchovou úpravou tl. 1 mm, šířka cca 150 mm, ozn. KL/03	m	31,680	173,88	5 509,00	
	vv		"KL/03" 1,98*16		31,680			
147	M	M-764-020	boční Al krytky před omítkou k parapetům z Al plechu, šířka cca 150 mm, ozn. KL/03	pár	16,000	152,95	2 447,00	
148	M	M-764-030	parapet z Al plechu s povrchovou úpravou tl. 1 mm, šířka cca 340 mm, ozn. KL/01 a KL/02	m	171,900	401,01	68 933,00	
	vv		"KL/01" 2,1*64		134,400			
	vv		"KL/02" 1,5*25		37,500			
149	M	M-764-040	boční Al krytky před omítkou k parapetům z Al plechu, šířka cca 340 mm, ozn. KL/01 a KL/02	pár	89,000	184,00	16 376,00	
	vv		"KL/01" 64		64,000			
	vv		"KL/02" 25		25,000			
150	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	51,200	270,49	13 849,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Okraj lodžie" 3,2*16		51,200			
151	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	12,220	380,83	4 654,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"KL/05" 6,11*2		12,220			
152	K	764214606-R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	123,000	396,27	48 742,00	
	vv		"KL/04" 123		123,000			
153	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	20,000	57,50	1 150,00	CS ÚRS 2020 02
154	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,800	356,15	3 490,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Trafostanice" 9,8		9,800			
155	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2020 02
156	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,000	717,31	2 869,00	CS ÚRS 2020 02
157	K	7649-010	Dodávka a montáž oplechování trasy slaboproudu přes atiku, dl.cca 400 mm, Pz plech s povrchovou úpravou	ks	4,000	396,27	1 585,00	
158	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,210	920,00	1 113,00	CS ÚRS 2020 02
D		766	Konstrukce truhlářské				24 638,00	
159	K	7669-010	Dodávka a montáž plastových vchodových dveří, 1/3 bezp.sklo 920/2025 mm, ozn. DV.1N	kus	2,000	11 960,00	23 920,00	
160	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3,000	239,20	718,00	CS ÚRS 2020 02
D		767	Konstrukce zámečnické				356 582,00	
161	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	55,200	287,50	15 870,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"ZAM.01" 3,45*16		55,200			
162	M	M-767-010	zábradlí - replika stávajícího 4350/1000 mm, pozinkováno, (16 kusů), ozn. ZAM.01	kg	1 169,566	143,75	168 125,00	
	vv		"Jackl 70/50/2mm" 3,45*16*3,602		198,830			
	vv		"Jackl 50/50/2mm" (3,45*2+1*3)*16*2,974		471,082			
	vv		"Jackl 30/30/2mm" (0,1+0,15)*16*1,718		6,872			
	vv		"Tr 20/2mm" 0,8*34*16*0,888		386,458			
	vv		"Spojovací materiál - 10%" 1063,242*0,1		106,324			
163	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	4,000	1 035,00	4 140,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"OST.02" 4		4,000			
164	M	55348208	schránka listovní sestava nástěnná 2řadá počet 6ks	kus	4,000	1 794,00	7 176,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	767821814	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	24,000	40,25	966,00	CS ÚRS 2020 02
166	K	7679-010	Dodávka a montáž ocelového kotevního kompletu zábradlí, pozinkováno (64 ks), ozn. ZAM.02	kg	67,456	74,75	5 042,00	
	VV		"Pask. 50/5mm" 0,23*4*16*1,96		28,851			
	VV		"Pask. 80/6mm" 0,16*4*16*3,77		38,605			
167	K	7679-020	Dodávka a montáž vnitřní výplně zábradlí z komůrkového polykarbonátu tl. min. 10 mm, v nerez U profilu (16ks), ozn. ZAM.03	m2	48,960	517,50	25 337,00	
	VV		3,4*0,9*16		48,960			
168	K	7679-030	Dodávka a montáž ocelového únikového schodiště včetně pororostů, zábradlí a pozinkování (2 kpl) ozn. ZAM.04	kg	838,269	138,00	115 681,00	
	VV		"Jabl 80/80/3mm" 1,265*4*7,173*2		72,591			
	VV		"Jabl 60/40/2mm" (0,9*6+1,15*2+1,93*2)*2,974*2		68,759			
	VV		"Jabl 40/40/2mm" (1,15*2+1,93*2)*2,346*2		28,903			
	VV		"UPE 180 mm" (1,15+1,22)*2*16,1*2		152,628			
	VV		"L 40/40/4" (1,15+1,22)*2*2,42*2		22,942			
	VV		"Plech P10" ((1,925+0,3)*0,2*2+0,2*0,2*6)*80*2		180,800			
	VV		"Pororost - slupně" 6*10,02*2		120,240			
	VV		"Pororost - podesta" 1,2*1,2*40*2		115,200			
	VV		"Spojovací materiál 10%" 762,063*0,1		76,206			
169	K	7679-040	Dodávka a montáž ocelového přechodového podlahového plechu u únikového schodiště, dl. 1070 mm	ks	2,000	747,50	1 495,00	
170	K	7679-050	Dodávka a montáž dvojice držáků prádelních šňůr z ocelové pásoviny + 2x5 háčků ozn. OST.01	pár	16,000	690,00	11 040,00	
171	K	7679-060	Vyčištění, příp. oprava stáv. venkovních sušáků na prádlo, ozn. OST.01	ks	1,000	747,50	748,00	
172	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,046	920,00	962,00	CS ÚRS 2020 02
D	771		Podlahy z dlaždic				131 288,00	
173	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	77,424	29,80	2 307,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - vodorovná" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
	VV		"Vytažení na stěny" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,1*16		9,600			
174	K	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	48,960	115,00	5 630,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U okapu" 3,06*16		48,960			
175	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	53,856	172,50	9 290,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		48,96*1,1		53,856			
176	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	96,000	132,25	12 696,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
177	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	70,762	473,80	33 527,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,41*3,06+0,9*0,12)*16		70,762			
178	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	88,398	189,75	16 774,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(70,762+96*0,1)*1,1		88,398			
179	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	70,762	1,15	81,00	CS ÚRS 2020 02
180	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	77,424	264,50	20 479,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - vodorovná" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
	VV		"Vytažení na stěny" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,1*16		9,600			
181	K	771591118-R	Spárování polymerovým tmelem	m	96,000	43,70	4 195,00	
	VV		"Dlažba/soklik" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
182	K	771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	96,000	9,43	905,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Dlažba/soklik" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
183	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	48,000	159,34	7 649,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*16		48,000			
184	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	16,000	159,34	2 550,00	CS ÚRS 2020 02
185	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	96,000	89,50	8 592,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U stěn" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	771591266	Izolace podlahy těsnícími pásy s spojením na ukončovací profil	m	48,960	88,19	4 318,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U okapu" 3,06*16		48,960			
187	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,495	920,00	2 295,00	CS ÚRS 2020 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				19 259,00	
188	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,235	19,98	364,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní vstupy" (1,14*2+0,6*2)*2,62*2		18,235			
189	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,235	165,49	3 018,00	CS ÚRS 2020 02
190	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	36,470	21,74	793,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		18,235*2		36,470			
191	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,960	74,75	1 567,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,62*4*2		20,960			
192	K	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,235	473,80	8 640,00	CS ÚRS 2020 02
193	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	20,059	178,25	3 576,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		18,235*1,1		20,059			
194	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	18,235	40,25	734,00	CS ÚRS 2020 02
195	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,616	920,00	567,00	CS ÚRS 2020 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 390,00	
196	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,505	13,80	269,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" 2,35*4,15*2		19,505			
197	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,505	17,25	336,00	CS ÚRS 2020 02
198	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,505	40,25	785,00	CS ÚRS 2020 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				131 991,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 325,00	
199	K	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	CS ÚRS 2018 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				125 666,00	
200	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	123 941,25	123 941,00	CS ÚRS 2018 02
201	K	070001000	Provozní vlivy - užívání objektu nájemníky po dobu výstavby, opatření pro ochranu plectva dle požadavku ČESON, výtahné a odtrhové zkoušky	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt:
020 - SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166
Soupis:
021 - BD č.p. 1165-1166 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Sušice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		150 553,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	150 553,00	15,00%	22 583,00
Cena s DPH		v CZK	173 136,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt: 020 - SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166
Soupis: 021 - BD č.p. 1165-1166 - elektroinstalace
Místo: Sušice
Zadavatel: Město Sušice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020
Projektant: Ing. Jan Prášek
Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	150 553,00
741 - Svítidla D+M	885,00
742 - El.instalační prvky D+M	18 643,00
743 - El.instalační kabely D+M	1 198,00
744 - Hromosvod D+M	118 912,00
745 - Ostatní	10 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 020 - SO 02 - Bytový dům č.p. 1165-1166

Soupis: 021 - BD č.p. 1165-1166 - elektroinstalace

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrbá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 553,00

D	741	Svítidla D+M					885,00	
1	M	741001	Svit. žárovkové; nástěnné; IP 54/tř. II; 1x60W, včetně žárovky a krytu	ks	1,000	590,00	590,00	
2	K	741002	Montáž	hod	1,000	295,00	295,00	

D	742	El.instalační prvky D+M					18 643,00	
3	M	742001	Vypínač jednopólový; nástěnný; IP 44; 230V/10A	ks	1,000	212,40	212,00	
4	M	742002	Jistič 1fx 10,0 A	ks	1,000	448,40	448,00	
5	M	742003	El. instal. krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	1,000	64,90	65,00	
6	M	742004	Lišta PVC elinstalační vkladací; 20/20 mm	m	11,000	41,30	454,00	
7	M	742005	Ocelová originální samonosná konstrukce s dvířky a opláštěním Náčrt č. 1	ks	2,000	6 490,00	12 980,00	
8	K	742006	Montáž	hod	10,000	448,40	4 484,00	

D	743	El.instalační kabely D+M					1 198,00	
9	M	743001	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2	m	5,000	15,34	77,00	
10	M	743002	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2	m	10,000	22,42	224,00	
11	K	743003	Montáž	hod	2,000	448,40	897,00	

D	744	Hromosvod D+M					118 912,00	
12	M	744001	Pomocný jímec PJ1 z drátu AlMgSi prům 8 mm/l=0,4m + svorky SS	ks	21,000	177,00	3 717,00	
13	M	744002	Svorka křížová FeZn	ks	40,000	28,32	1 133,00	
14	M	744003	Spojovací svorka FeZn	ks	132,000	13,45	1 776,00	
15	M	744004	Drát FeZn prům. 8 mm	m	30,000	29,74	892,00	
16	M	744005	Drát AlMgSi prům. 8 mm	m	435,000	25,49	11 087,00	
17	M	744006	Jímací tyč FeZn PJ2, l=1,0 m; ochranná stříška	ks	1,000	410,64	411,00	
18	M	744007	Podpěrný vedení FeZn zeď	ks	40,000	35,40	1 416,00	
19	M	744008	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; montážní základna PV na pultovou střechu	ks	30,000	184,08	5 522,00	
20	M	744009	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; izolovaný držák vedení-distanční tyč l=0,3 m na pultovou střechu	ks	21,000	233,64	4 906,00	
21	M	744010	Izolovaný držák vedení-stožár l=0,3 m	ks	5,000	708,00	3 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	744011	Zkušební svorka FeZn	ks	5,000	62,30	312,00	
23	M	744012	Izolovaný držák jímací tyč-ocelová trubka l=0,3 m	ks	3,000	552,24	1 657,00	
24	M	744013	Připojovací svorka FeZn	ks	13,000	28,32	368,00	
25	M	744014	Označovací štítek	ks	5,000	9,91	50,00	
26	M	744015	Okapová svorka FeZn	ks	18,000	42,48	765,00	
27	M	744016	Podpěry vedení prodloužené tl=0,14m FeZn	ks	40,000	49,56	1 982,00	
28	M	744017	Podpěry vedení plech a podložka proti prořezání	ks	120,000	63,72	7 646,00	
29	M	744018	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	4,000	70,80	283,00	
30	K	744019	Doprava	Kč	1,000	6 490,00	6 490,00	
31	M	744020	Drobný montážní materiál	Kč	1,000	5 310,00	5 310,00	
32	K	744021	Montáž	hod	35,000	1 345,20	47 082,00	
33	K	744022	Revize hromosvodu	Kč	1,000	5 664,00	5 664,00	
34	K	744023	Demontáž	hod	9,000	767,00	6 903,00	
D 745 Ostatní							10 915,00	
35	M	745001	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,000	4 130,00	4 130,00	
36	K	745002	Demontáž elektro NN	hod	3,000	472,00	1 416,00	
37	K	745003	Demontáž/monáž stávajících vedení	hod	5,000	472,00	2 360,00	
38	K	745006	Likvidace odpadu	t	0,100	1 180,00	118,00	
39	K	745008	Demontáž/motáž zvonkové tablo	hod	7,000	413,00	2 891,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt:
030 - SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Sušice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 225 077,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 225 077,00	15,00%	633 762,00
Cena s DPH		v CZK	4 858 839,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 030 - SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 225 077,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 808 232,00
1 - Zemní práce	8 502,00
2 - Zakládání	23 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 678,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 375,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 891,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 024 637,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	34 822,00
64 - Osazování výplní otvorů	7 919,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, lešení	425 379,00
96 - Bourání konstrukcí	120 061,00
997 - Přesun sutě	110 756,00
998 - Přesun hmot	23 053,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 284 854,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 712,00
712 - Povlakové krytiny	408 192,00
713 - Izolace tepelné	120 675,00
762 - Konstrukce tesařské	21 560,00
764 - Konstrukce klempířské	197 293,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 638,00
767 - Konstrukce zámečnické	358 847,00
771 - Podlahy z dlaždic	131 288,00
781 - Dokončovací práce - obklady	19 259,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 390,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 991,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 325,00
VRN3 - Zařízení staveniště	125 666,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 030 - SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 225 077,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 808 232,00	
D 1 Zemní práce							8 502,00	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,485	460,00	2 983,00	CS ÚRS 2020 02
VV					5,285			
VV					1,200			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,411	575,00	1 386,00	CS ÚRS 2020 02
VV					2,411			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,411	207,00	499,00	CS ÚRS 2020 02
VV					2,411			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,219	632,50	2 669,00	CS ÚRS 2020 02
VV					4,219			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,411	11,50	28,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,074	230,00	937,00	CS ÚRS 2020 02
VV					2,114			
VV					1,960			
D 2 Zakládání							23 159,00	
7	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,171	2 679,50	8 497,00	CS ÚRS 2020 02
VV					3,171			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	21,980	350,75	7 709,00	CS ÚRS 2020 02
VV					21,980			
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	21,980	74,75	1 643,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,190	27 945,00	5 310,00	CS ÚRS 2020 02
VV					0,190			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							21 678,00	
11	K	311272211	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	12,106	1 340,92	16 233,00	CS ÚRS 2020 02
VV					12,106			
12	K	317143452	Překlad nosný z pórabetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	2 293,10	4 586,00	CS ÚRS 2020 02
13	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	16,600	51,75	859,00	CS ÚRS 2020 02
VV					16,600			
D 4 Vodorovné konstrukce							3 375,00	
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	4,000	646,88	2 588,00	CS ÚRS 2020 02
VV					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva téženého tl do 100 mm	m2	4,000	196,65	787,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				4 891,00	
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,687	201,58	2 759,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1+(1,07+2,1*2)*0,15)*2		13,687			
17	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	13,687	138,00	1 889,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" (2*4,15-1,07*2,1+(1,07+2,1*2)*0,15)*2		13,687			
18	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,500	25,30	114,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchody" 2,25*1*2		4,500			
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,494	28,75	129,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"DV/1N" 1,07*2,1*2		4,494			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				2 024 637,00	
20	K	621142001	Potažení vnějších podhledů skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,308	234,85	5 709,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled základací lišty" (11,48*2+(10,28*2+15,08+4,12*2)*2+1,2*6+2,4*2-1,01*2)*0,14		16,898			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
21	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	65,792	592,73	38 997,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
22	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x80mm	m2	69,082	671,46	46 386,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (3,2*1,21*4+3,2*1,31*12)*1,05		69,082			
23	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	65,792	8,05	530,00	CS ÚRS 2020 02
24	K	621335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	73,202	26,42	1 934,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
25	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl, 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	89,274	335,21	29 925,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled základací lišty" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-1,01*2)*0,14		16,072			
	VV		"Lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
26	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	270,672	11,73	3 175,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2*2+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		278,058			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	270,672	237,59	64 309,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1,PP" (11,2*2+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		278,058			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
28	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	25,219	501,26	12 641,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,125*16		12,000			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
29	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	26,480	157,43	4 169,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,125*16*1,05		12,600			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16*1,05		13,880			
30	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	145,494	592,73	86 239,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
31	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x60mm	m2	103,678	494,44	51 263,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16*1,05		54,586			
	VV		"Bok lodžie" 1,21*2,415*16*1,05		49,092			
32	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x80mm	m2	49,092	671,46	32 963,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Bok lodžie" 1,21*2,415*16*1,05		49,092			
33	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 094,393	592,11	648 003,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72)*(12,48-0,23)		1 503,320			
	VV		"Odpčet lodžií" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpčet otvorů :					
	VV		"OK/1.1" -2,04*1,6*64		-208,896			
	VV		"OK/1.2" -1,44*1,6*20		-46,080			
	VV		"OK/1.3" -1,44*1,55*6		-13,392			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,02*2		-2,060			
	VV		"Odpčet minerálního KZS nad vstupy" -(3,995+0,6*2)*0,23*2		-2,390			
34	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	1 149,113	159,60	183 395,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1094,393*1,05		1 149,113			
35	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	198,080	60,74	12 030,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"BS/1.1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16		198,080			
36	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x30mm	m2	14,559	247,16	3 598,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Špalety -lodžie" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,07*1,05		14,559			
37	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	629,740	62,60	39 423,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OK/1.1" (2,04+1,6)*2*64		465,920			
	VV		"OK/1.2" (1,44+1,6)*2*20		121,600			
	VV		"OK/1.3" (1,44+1,55)*2*6		35,880			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08)*2*2		6,340			
38	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	72,724	34,20	2 487,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Kalkulováno pouze na stávající části ostění, vnější část řešena přetažením hlavní izolace !					
	VV		"OK/1.1" (2,04+1,6*2)*64*0,15*1,05		52,819			
	VV		"OK/1.2" (1,44+1,6*2)*20*0,15*1,05		14,616			
	VV		"OK/1.3" (1,44+1,55*2)*6*0,15*1,05		4,290			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15*1,05		0,999			
39	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	26,460	96,75	2 560,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Kalkulováno pouze na stávající části parapetu, vnější část řešena přetažením hlavní izolace !					
	VV		"OK/1.1" 2,04*64*0,15*1,05		20,563			
	VV		"OK/1.2" 1,44*20*0,15*1,05		4,536			
	VV		"OK/1.3" 1,44*6*0,15*1,05		1,361			
40	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	29,831	564,08	16 827,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Pás u dolního okraje" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72+1,1*6-1,01*2+0,6*4)*0,23		29,831			
41	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	31,323	328,53	10 291,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		29,831*1,05		31,323			
42	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 265,106	8,45	10 693,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		25,219+145,494+1094,393		1 265,106			
43	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	29,831	16,10	480,00	CS ÚRS 2020 02
44	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	198,460	34,50	6 847,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35*2+3,06-0,9)*16		77,760			
	VV		"KZS 140mm" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-1,01*2		120,700			
45	M	59051643	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	61,776	40,45	2 499,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" (1,35+3,06-0,9)*16*1,1		61,776			
46	M	59051645	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	23,760	44,59	1 059,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - okolo podlahy" 1,35*16*1,1		23,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	132,770	73,06	9 700,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		120,7*1,1		132,770			
48	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	901,300	5,75	5 182,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Rohový profil :					
	VV		"Boky lodží" 2,53*2*16		80,960			
	VV		"Rohy objektu" 12,48*12		149,760			
	VV		Rohový, případně parapetní profil je zakalkulován v ceně plošky "zateplení ostění"					
	VV		Rohový profil s okapničkou :					
	VV		"Nadpraží lodží" 3,06*16		48,960			
	VV		Začišťovací profil :					
	VV		"Lodžie" (1,98+1,49*2+0,69+2,345*2)*16		165,440			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,57*2)*64		331,520			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,57*2)*20		91,600			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,52*2)*6		26,880			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,04*2)*2		6,180			
49	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	253,792	9,14	2 320,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		230,72*1,1		253,792			
50	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	683,782	29,90	20 445,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		621,62*1,1		683,782			
51	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	53,856	32,20	1 734,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		48,96*1,1		53,856			
52	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,247	200,91	3 465,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště - 1.PP" ((2+0,4*2)*3,6-1,07*2,1+0,15*(1,07+2,1*2))*2		17,247			
53	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	1 746,513	4,60	8 034,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.PP" (11,2*2+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		278,058			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
	VV		"1. - 4.NP - hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,14*4)*12,48		1 524,557			
	VV		"Odpočet lodží" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,1*1,6*64		-215,040			
	VV		"OK/1,2" -1,5*1,6*20		-48,000			
	VV		"OK/1,3" -1,5*1,55*6		-13,950			
	VV		"DV/1N" -1,07*1,05*2		-2,247			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodží" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,7		138,656			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,15		50,304			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*20*0,15		13,920			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,15		4,086			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15		0,951			
54	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	274,914	495,35	136 180,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"1.PP" (11,2*2+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		278,058			
	VV		"DV/1N" 1,01*1,05*2		2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
55	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 447,994	335,21	485 379,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72)*12,48		1 531,546			
	VV		"Odpočet lodží" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,04*1,6*64		-208,896			
	VV		"OK/1,2" -1,44*1,6*20		-46,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"OK/1,3" -1,44*1,55*6		-13,392			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,02*2		-2,060			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,13		25,750			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,3		100,608			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*20*0,3		27,840			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,3		8,172			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,3		1,902			
56	K	6229-010	Nařezání spár v místech původních spár panelů	m	43,560	115,00	5 009,00	
	VV		(7+5+3+3)*2,42		43,560			
57	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	377,273	23,00	8 677,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OK/1,1" 2,04*1,6*64		208,896			
	VV		"OK/1,2" 1,44*1,6*20		46,080			
	VV		"OK/1,3" 1,44*1,55*6		13,392			
	VV		"DV/1N" 1,01*2,07*2		4,181			
	VV		"BS/1,1" (1,92*1,49+0,69*2,345)*16		71,662			
	VV		"OK/old" 0,6*0,6*62		22,320			
	VV		"Vstupní dveře" 2,05*2,62*2		10,742			
58	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 746,083	11,50	20 080,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhled lodžie" 3,2*1,21*4+3,2*1,31*12		65,792			
	VV		"Podhledy vstupů" 3,25*1,14*2		7,410			
	VV		"1,PP" (11,2*2+(10,275*2+14,8+4,125*2)*2+1,15*4+1,2*2+2,4*2-3,25*2)*2,42		278,058			
	VV		"DV/1N" -1,01*1,05*2		-2,121			
	VV		"OK/old" -0,6*0,6*62		-22,320			
	VV		"Špalety" (1,05*2+0,6*3*62)*0,15		17,055			
	VV		"1. - 4.NP - hlavní plocha" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-5,9-0,14*4)*12,48		1 450,925			
	VV		"Odpočet lodžií" -3,06*11,12*4		-136,109			
	VV		Odpočet otvorů :					
	VV		"OK/1,1" -2,1*1,6*64		-215,040			
	VV		"OK/1,2" -1,5*1,6*20		-48,000			
	VV		"OK/1,3" -1,5*1,55*6		-13,950			
	VV		"DV/1N" -1,07*1,05*2		-2,247			
	VV		"Čelo lodžie" 3,06*0,27*16		13,219			
	VV		"Zadní stěna lodžií" (3,2*2,415-1,92*1,49-0,69*2,345)*16		51,986			
	VV		"Bok lodžie - 60mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		"Bok lodžie - 80mm" 1,21*2,415*16		46,754			
	VV		Špalety :					
	VV		"BS/1,1" ((1,98+1,49)*2+0,75+2,345*2)*16*0,7		138,656			
	VV		"OK/1,1" (2,04+1,6*2)*64*0,15		50,304			
	VV		"OK/1,2" (1,44+1,6*2)*20*0,15		13,920			
	VV		"OK/1,3" (1,44+1,55*2)*6*0,15		4,086			
	VV		"DV/1N" (1,01+1,08*2)*2*0,15		0,951			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				34 822,00	
59	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	67,824	396,28	26 878,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
60	K	6329-010	Vyčištění a odmaštění stávajícího podkladu (lité broušené teraco)	m2	67,824	28,75	1 950,00	
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
61	K	6329-020	Penetrační nátěr pod cementový potěr na bázi bezrozpuštědlové syntetické disperze a minerálního pojiva tzv. superkontakt	m2	67,824	31,58	2 142,00	
	VV		"Lodžie" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
62	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	4,000	511,46	2 046,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníčku" (2,8+1,2)*0,5*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	8,000	225,80	1 806,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Doplnění okapového chodníčku" (2,8+1,2)*2		8,000			
D	64		Osazování výplní otvorů				7 919,00	
64	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	32,000	40,25	1 288,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST,04" 32		32,000			
65	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	32,000	115,00	3 680,00	CS ÚRS 2020 02
66	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	32,000	51,75	1 656,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST,04" 32		32,000			
67	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm	m	14,080	92,00	1 295,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"OST,04" 32*0,4*1,1		14,080			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, lešení				425 379,00	
68	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 959,648	54,79	107 376,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72+1,1*8)*14,9		1 959,648			
69	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	178 327,968	1,04	184 569,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1959,648*91		178 327,968			
70	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 959,648	23,00	45 072,00	CS ÚRS 2020 02
71	K	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	981,760	1,00	982,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72)*8		981,760			
72	K	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za první a ZKD den použití	m	58 905,600	0,01	589,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		981,76*60		58 905,600			
73	K	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	981,760	1,00	982,00	CS ÚRS 2020 02
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 959,648	6,90	13 522,00	CS ÚRS 2020 02
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	178 327,968	0,17	30 762,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1959,648*91		178 327,968			
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 959,648	4,60	9 014,00	CS ÚRS 2020 02
77	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	6,000	207,00	1 242,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*2		6,000			
78	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	546,000	5,75	3 140,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		6*91		546,000			
79	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2020 02
80	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	139,872	34,50	4 826,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - 2x (KZS+omítka)" 1,35*3,06*16*2		132,192			
	VV		"U zadních vstupů 2x (zdění a omítky)" 3,2*1,2*2		7,680			
81	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,500	51,75	233,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Zadní vchody" 2,25*1*2		4,500			
82	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	128,000	75,11	9 614,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Kotvení zábradlí lodžii" 4*2*16		128,000			
83	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	128,000	4,60	588,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Kotvení zábradlí lodžii" 4*2*16		128,000			
84	K	985311211	Reprofilace lící kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	13,158	343,62	4 521,00	CS ÚRS 2020 02
85	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,158	57,50	757,00	CS ÚRS 2020 02
86	K	9859-010	Dodávka a montáž tříkomorové budky pro roýse	ks	2,000	3 450,00	6 900,00	
D	96		Bourání konstrukcí				120 061,00	
87	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,960	2 070,00	4 057,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Unikové schodiště" 2,8*0,5*0,7*2		1,960			
	VV		"					
88	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	7,380	1 293,36	9 545,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - atika" (3,85+2,65+2,5)*0,41*2		7,380			
89	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	22,584	1 897,50	42 853,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" ((3,85+2,65)*(1,4+2,62)*0,4+2*1,4*0,3)*2		22,584			
90	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	5,449	2 300,00	12 533,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - zastřešení" (2,8*3,85-1,2*0,25)*0,12*2		2,515			
	VV		"Unikové schodiště - podlaha" (2,8*3,85-1,2*0,25)*0,14*2		2,934			
91	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	28,000	172,50	4 830,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 7*2*2		28,000			
92	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	10,400	172,50	1 794,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2,6*2*2		10,400			
93	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,152	1 150,00	3 625,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*0,2*2		3,152			
94	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,152	1 380,00	4 350,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1.PP - dvě vrstvy" (3,85*2+1,2*0,15)*0,1*2*2		3,152			
95	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	31,520	172,50	5 437,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1.NP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
	VV		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
96	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,760	63,25	997,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - 1.NP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
97	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	20,960	242,29	5 078,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2*2,62*2*2		20,960			
98	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	10,400	207,00	2 153,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 2,6*2*2		10,400			
99	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	7,000	1 897,50	13 283,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Otvory ve střešním pláši" 50*0,14		7,000			
100	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	1 819,715	3,45	6 278,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Viz. omítky" 73,202+1746,513		1 819,715			
101	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu lice kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	13,158	172,50	2 270,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Podhledy lodží - předpoklad 20%" (3,2*1,21*4+3,2*1,31*12)*0,2		13,158			
102	K	9899-010	Zřízení prostupu střešním souvrstvím prům. cca 100 mm pro vedení slaboproudu	ks	1,000	977,50	978,00	
D	997		Přesun sutě				110 756,00	
103	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	102,364	286,35	29 312,00	CS ÚRS 2020 02
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,364	286,35	29 312,00	CS ÚRS 2020 02
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 842,552	11,50	21 189,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		102,364*18 *Přepočtené koeficientem množství		1 842,552			
106	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,892	402,50	5 189,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		102,471-23,175-66,404		12,892			
107	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	23,175	287,50	6 663,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,92+2,192+1,96+5,043+6,934+2,837+0,289		23,175			
108	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	66,404	287,50	19 091,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		54,202+11,443+0,759		66,404			
D	998		Přesun hmot				23 053,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	54,586	422,33	23 053,00	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 284 854,00				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 712,00				
110	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	28,75	35,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Zadní vchod - pod zadržkou" 2*0,3*2		1,200			
111	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	28,75	35,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Zadní vchod - pod zadržkou" 2*0,3*2		1,200			
112	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	57 500,00	58,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		(1,2+1,2)*0,0003		0,001			
113	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	15,760	46,00	725,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - 1.PP" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
114	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1,200	172,50	207,00	CS ÚRS 2020 02
115	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,200	172,50	207,00	CS ÚRS 2020 02
116	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,440	207,00	298,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		1,2*1,2		1,440			
117	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,200	57,50	69,00	CS ÚRS 2020 02
118	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,200	57,50	69,00	CS ÚRS 2020 02
119	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,010	920,00	9,00	CS ÚRS 2020 02
D 712			Povlakové krytiny	408 192,00				
120	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	15,760	57,50	906,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Unikové schodiště - střecha" (3,85*2+1,2*0,15)*2		15,760			
121	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	509,340	13,80	7 029,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Celková plocha" 43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2		453,864			
	vv		"Zadní strana atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,3		36,396			
	vv		"VZT - boky" (0,9*4*5+1,1*4*8)*0,3		15,960			
	vv		"Vylézáky" (1,5+1,1)*2*2*0,3		3,120			
122	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	50,000	143,75	7 188,00	CS ÚRS 2020 02
123	M	2810311700	Odvětrávací komínek s integrovaným PVC límcem o průměru 110mm	kus	50,000	708,40	35 420,00	
124	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	184,920	158,85	29 374,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Zadní okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4		121,320			
	vv		"VZT - boky" 0,9*4*5+1,1*4*8		53,200			
	vv		"Vylézáky" (1,5+1,1)*2*2		10,400			
125	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	184,920	158,85	29 374,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Zadní okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4		121,320			
	vv		"VZT - boky" 0,9*4*5+1,1*4*8		53,200			
	vv		"Vylézáky" (1,5+1,1)*2*2		10,400			
126	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	122,720	200,97	24 664,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Vnější okraj atiky" 4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72		122,720			
127	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	551,802	275,54	152 044,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Celková plocha" 43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2		453,864			
	vv		"Hlava atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,35		42,462			
	vv		"Zadní strana atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,3		36,396			
	vv		"VZT - boky" (0,9*4*5+1,1*4*8)*0,3		15,960			
	vv		"Vylézáky" (1,5+1,1)*2*2*0,3		3,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná	m2	662,162	136,59	90 442,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		551,802*1,2		662,162			
129	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	551,802	17,25	9 519,00	CS ÚRS 2020 02
130	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	662,162	30,07	19 913,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		551,802*1,2		662,162			
131	K	7129-010	Zakrytí a zaizolování prostupu střešním pláštěm pro vedení slaboproudu - prům. cca 100 mm	ks	1,000	172,50	173,00	
132	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	2,333	920,00	2 146,00	CS ÚRS 2020 02
	D	713	Izolace tepelné				120 675,00	
133	K	713114123	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 250 mm	m3	112,641	1 034,52	116 529,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Celková plocha" (43,18*9,58-4,82*1,2*2+7,18*2,4*2+14,42*1,2)*0,25		113,466			
	VV		"Výlězky" -(1,5*1,1)*2*0,25		-0,825			
134	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,506	920,00	4 146,00	CS ÚRS 2020 02
	D	762	Konstrukce tesařské				21 560,00	
135	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	42,462	492,32	20 905,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlava atiky" (4,12*2+15,08+1,2*4+10,28*2+11,48*2+7,2*2+2,4*2+7,88*2+1,2*2+13,72-0,35*4)*0,35		42,462			
136	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,670	977,50	655,00	CS ÚRS 2020 02
	D	764	Konstrukce klempířské				197 293,00	
137	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	141,000	34,50	4 865,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště - atika" (3,85+2,65+2,5)*2		18,000			
	VV		"KL/04" 123		123,000			
138	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	204,180	28,75	5 870,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"KL/01" 2,15*64		137,600			
	VV		"KL/02" 1,55*22		34,100			
	VV		"KL/03" 2,03*16		32,480			
139	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000	40,25	362,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Unikové schodiště" 4,5*2		9,000			
140	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	204,180	143,75	29 351,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"KL/01" 2,15*64		137,600			
	VV		"KL/02" 1,55*22		34,100			
	VV		"KL/03" 2,03*16		32,480			
141	M	M-764-010	parapet z Al plechu s povrchovou úpravou tl. 1 mm, šířka cca 150 mm, ozn. KL/03	m	31,680	173,88	5 509,00	
	VV		"KL/03" 1,98*16		31,680			
142	M	M-764-020	boční Al krytky před omítkou k parapetům z Al plechu, šířka cca 150 mm, ozn. KL/03	pár	16,000	152,95	2 447,00	
143	M	M-764-030	parapet z Al plechu s povrchovou úpravou tl. 1 mm, šířka cca 340 mm, ozn. KL/01 a KL/02	m	167,400	401,01	67 128,00	
	VV		"KL/01" 2,1*64		134,400			
	VV		"KL/02" 1,5*22		33,000			
144	M	M-764-040	boční Al krytky před omítkou k parapetům z Al plechu, šířka cca 340 mm, ozn. KL/01 a KL/02	pár	86,000	184,00	15 824,00	
	VV		"KL/01" 64		64,000			
	VV		"KL/02" 22		22,000			
145	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	51,200	270,49	13 849,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Okraj lodže" 3,2*16		51,200			
146	K	764214606-R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	123,000	396,27	48 742,00	
	VV		"KL/04" 123		123,000			
147	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav přes 400 mm	kus	20,000	57,50	1 150,00	CS ÚRS 2020 02
148	K	7649-010	Dodávka a montáž oplechování trasy slaboproudu přes atiku, dl.cca 400 mm, Pz plech s povrchovou úpravou	ks	4,000	396,27	1 585,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,664	920,00	611,00	CS ÚRS 2020 02
D 766			Konstrukce truhlářské				24 638,00	
150	K	7669-010	Dodávka a montáž plastových vchodových dveří, 1/3 bezp.sklo 920/2025 mm, ozn. DV.1N	kus	2,000	11 960,00	23 920,00	
151	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	3,000	239,20	718,00	CS ÚRS 2020 02
D 767			Konstrukce zámečnické				358 847,00	
152	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	55,200	287,50	15 870,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"ZAM.01" 3,45*16		55,200			
153	M	M-767-010	zábradlí - replika stávajícího 4350/1000 mm, pozinkováno, (16 kusů), ozn. ZAM.01	kg	1 169,566	143,75	168 125,00	
	vv		"Jabl 70/50/2mm" 3,45*16*3,602		198,830			
	vv		"Jabl 50/50/2mm" (3,45*2+1*3)*16*2,974		471,082			
	vv		"Jabl 30/30/2mm" (0,1+0,15)*16*1,718		6,872			
	vv		"Tr 20/2mm" 0,8*34*16*0,888		386,458			
	vv		"Spojivací materiál - 10%" 1063,242*0,1		106,324			
154	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	4,000	1 035,00	4 140,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"OST.02" 4		4,000			
155	M	55348208	schránka listovní sestava nástěnná 2řadá počet 6ks	kus	4,000	1 794,00	7 176,00	CS ÚRS 2020 02
156	K	767821814	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	24,000	40,25	966,00	CS ÚRS 2020 02
157	K	7679-010	Dodávka a montáž ocelového kotevního kompletu zábradlí, pozinkováno (64 ks), ozn. ZAM.02	kg	67,456	74,75	5 042,00	
	vv		"Pask. 50/5mm" 0,23*4*16*1,96		28,851			
	vv		"Pask. 80/6mm" 0,16*4*16*3,77		38,605			
158	K	7679-020	Dodávka a montáž vnitřní výplně zábradlí z komůrkového polykarbonátu tl. min. 10 mm, v nerez U profilu (16ks), ozn. ZAM.03	m2	48,960	517,50	25 337,00	
	vv		3,4*0,9*16		48,960			
159	K	7679-030	Dodávka a montáž ocelového únikového schodiště včetně porořostů, zábradlí a pozinkování (2 kpl) ozn. ZAM.04	kg	838,269	138,00	115 681,00	
	vv		"Jabl 80/80/3mm" 1,265*4*7,173*2		72,591			
	vv		"Jabl 60/40/2mm" (0,9*6+1,15*2+1,93*2)*2,974*2		68,759			
	vv		"Jabl 40/40/2mm" (1,15*2+1,93*2)*2,346*2		28,903			
	vv		"UPE 180 mm" (1,15+1,22)*2*16,1*2		152,628			
	vv		"L 40/40/4" (1,15+1,22)*2*2,42*2		22,942			
	vv		"Flech P10" ((1,925+0,3)*0,2*2+0,2*0,2*6)*80*2		180,800			
	vv		"Pororost - slupně" 6*10,02*2		120,240			
	vv		"Pororost - podesta" 1,2*1,2*40*2		115,200			
	vv		"Spojovací materiál 10%" 762,063*0,1		76,206			
160	K	7679-040	Dodávka a montáž ocelového přechodového podlahového plechu u únikového schodiště, dl. 1070 mm	ks	2,000	747,50	1 495,00	
161	K	7679-050	Dodávka a montáž dvojice držáků prádelních šňůr z ocelové pásoviny + 2x5 háčků ozn. OST.01	pár	16,000	690,00	11 040,00	
162	K	7679-060	Vyčištění, příp. oprava stáv. venkovních sušáků na prádlo, ozn. OST.01	ks	1,000	207,00	207,00	
163	K	7679-070	Vyčištění, příp. oprava stáv. komínku odvětrání radonu, ozn. OST.01	kus	11,000	207,00	2 277,00	
164	K	7679-080	Vyčištění, příp. oprava stáv. anténního stožáru na střeše, ozn. OST.01	kus	1,000	517,50	518,00	
165	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,058	920,00	973,00	CS ÚRS 2020 02
D 771			Podlahy z dlaždic				131 288,00	
166	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	77,424	29,80	2 307,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"Lodzie - vodorovná" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
	vv		"Vytažení na stěny" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,1*16		9,600			
167	K	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	48,960	115,00	5 630,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		"U okapu" 3,06*16		48,960			
168	M	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	53,856	172,50	9 290,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		48,96*1,1		53,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	96,000	132,25	12 696,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
170	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	70,762	473,80	33 527,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie" (1,41*3,06+0,9*0,12)*16		70,762			
171	M	59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	88,398	189,75	16 774,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(70,762+96*0,1)*1,1		88,398			
172	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	70,762	1,15	81,00	CS ÚRS 2020 02
173	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	77,424	264,50	20 479,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Lodžie - vodorovná" (1,35*3,06+0,9*0,12)*16		67,824			
	VV		"Vytažení na stěny" (1,35*2+0,12*2+3,06)*0,1*16		9,600			
174	K	771591118-R	Spárování polymerovým tmelem	m	96,000	43,70	4 195,00	
	VV		"Dlažba/soklik" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
175	K	771591123	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	96,000	9,43	905,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Dlažba/soklik" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
176	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	48,000	159,34	7 649,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*16		48,000			
177	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	16,000	159,34	2 550,00	CS ÚRS 2020 02
178	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	96,000	89,50	8 592,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U stěn" (1,35*2+0,12*2+3,06)*16		96,000			
179	K	771591266	Izolace podlahy těsnícími pásy s spojením na ukončovací profil	m	48,960	88,19	4 318,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U okapu" 3,06*16		48,960			
180	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,495	920,00	2 295,00	CS ÚRS 2020 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				19 259,00	
181	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,235	19,98	364,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Hlavní vstupy" (1,14*2+0,6*2)*2,62*2		18,235			
182	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,235	165,49	3 018,00	CS ÚRS 2020 02
183	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	36,470	21,74	793,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		18,235*2		36,470			
184	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,960	74,75	1 567,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,62*4*2		20,960			
185	K	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,235	473,80	8 640,00	CS ÚRS 2020 02
186	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	20,059	178,25	3 576,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		18,235*1,1		20,059			
187	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	18,235	40,25	734,00	CS ÚRS 2020 02
188	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,616	920,00	567,00	CS ÚRS 2020 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 390,00	
189	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,505	13,80	269,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"U únikového schodiště" 2,35*4,15*2		19,505			
190	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,505	17,25	336,00	CS ÚRS 2020 02
191	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,505	40,25	785,00	CS ÚRS 2020 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				131 991,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 325,00	
192	K	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN3		Zařízení staveniště				125 666,00	
193	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	123 941,25	123 941,00	CS ÚRS 2018 02
194	K	070001000	Provozní vlivy - užívání objektu nájemníky po dobu výstavby, opatření pro ochranu ptactva dle požadavku ČESON, výtahné a odtrhové zkoušky	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt:
030 - SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168
Soupis:
031 - BD č.p. 1167-1168 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Sušice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Prášek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		145 938,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	145 938,00	15,00%	21 891,00
Cena s DPH		v CZK	167 829,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová
Objekt: 030 - SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168
Soupis: 031 - BD č.p. 1167-1168 - elektroinstalace
Místo: Sušice
Zadavatel: Město Sušice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020
Projektant: Ing. Jan Prášek
Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	145 938,00
741 - Svítidla D+M	885,00
742 - El.instalační prvky D+M	18 643,00
743 - El.instalační kabely D+M	1 198,00
744 - Hromosvod D+M	114 297,00
745 - Ostatní	10 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUŠICE, zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová

Objekt: 030 - SO 03 - Bytový dům č.p. 1167-1168

Soupis: 031 - BD č.p. 1167-1168 - elektroinstalace

Místo: Sušice

Zadavatel: Město Sušice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 9. 2020

Projektant: Ing. Jan Prášek

Zpracovatel: Pavel Hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 938,00	
D 741 Svítidla D+M							885,00	
1	M	741001	Svit. žárovkové; nástěnné; IP 54/tř. II; 1x60W, včetně žárovky a krytu	ks	1,000	590,00	590,00	
2	K	741002	Montáž	hod	1,000	295,00	295,00	
D 742 El.instalační prvky D+M							18 643,00	
3	M	742001	Vypínač jednopólový; nástěnný; IP 44; 230V/10A	ks	1,000	212,40	212,00	
4	M	742002	Jistič 1fx 10,0 A	ks	1,000	448,40	448,00	
5	M	742003	El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	1,000	64,90	65,00	
6	M	742004	Lišta PVC elinstalační vkládací; 20/20 mm	m	11,000	41,30	454,00	
7	M	742005	Ocelová originální samonosná konstrukce s dvířky a opláštěním Náčrt č. 1	ks	2,000	6 490,00	12 980,00	
8	K	742006	Montáž	hod	10,000	448,40	4 484,00	
D 743 El.instalační kabely D+M							1 198,00	
9	M	743001	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2	m	5,000	15,34	77,00	
10	M	743002	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2	m	10,000	22,42	224,00	
11	K	743003	Montáž	hod	2,000	448,40	897,00	
D 744 Hromosvod D+M							114 297,00	
12	M	744001	Pomocný jímáč PJ1 z drátu AlMgSi prům 8 mm/l=0,4m + svorky SS	ks	14,000	177,00	2 478,00	
13	M	744002	Svorka křížová FeZn	ks	25,000	28,32	708,00	
14	M	744003	Spojovací svorka FeZn	ks	107,000	13,45	1 439,00	
15	M	744004	Drát FeZn prům. 8 mm	m	30,000	29,74	892,00	
16	M	744005	Drát AlMgSi prům. 8 mm	m	385,000	25,49	9 813,00	
17	M	744006	Jímací tyč FeZn PJ2, l=1,0 m; ochranná stříška	ks	1,000	410,64	411,00	
18	M	744007	Jímací tyč JP20, l=2m, ochranná stříška, stojan na pultovou střechu, betonový podstavec, podložka pod mPVC krytinu	ks	3,000	536,90	1 611,00	
19	M	744008	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; montážní základna PV na pultovou střechu	ks	30,000	184,08	5 522,00	
20	M	744009	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; izolovaný držák vedení-distanční tyč l=0,3 m na pultovou střechu	ks	27,000	233,64	6 308,00	
21	M	744010	Izolovaný držák vedení-stožár l=0,3 m	ks	5,000	708,00	3 540,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	744011	Zkušební svorka FeZn	ks	5,000	62,30	312,00	
23	M	744012	Izolovaný držák jímací tyč-ocelová trubka l=0,3 m	ks	3,000	552,24	1 657,00	
24	M	744013	Připojovací svorka FeZn	ks	5,000	28,32	142,00	
25	M	744014	Označovací štítek	ks	5,000	9,91	50,00	
26	M	744015	Okapová svorka FeZn	ks	10,000	42,48	425,00	
27	M	744016	Podpěry vedení prodloužené tl=0,14m FeZn	ks	40,000	49,56	1 982,00	
28	M	744017	Podpěry vedení plech a podložka proti prořezání	ks	80,000	63,72	5 098,00	
29	M	7440171	Připojovací svorka FeZn jímací tyč	ks	6,000	29,50	177,00	
30	M	744018	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	4,000	70,80	283,00	
31	K	744019	Doprava	Kč	1,000	6 490,00	6 490,00	
32	M	744020	Drobný montážní materiál	Kč	1,000	5 310,00	5 310,00	
33	K	744021	Montáž	hod	35,000	1 345,20	47 082,00	
34	K	744022	Revize hromosvodu	Kč	1,000	5 664,00	5 664,00	
35	K	744023	Demontáž	hod	9,000	767,00	6 903,00	
D 745 Ostatní							10 915,00	
36	M	745001	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,000	4 130,00	4 130,00	
37	K	745002	Demontáž elektro NN	hod	3,000	472,00	1 416,00	
38	K	745003	Demontáž/monáž stávajících vedení	hod	5,000	472,00	2 360,00	
39	K	745006	Likvidace odpadu	t	0,100	1 180,00	118,00	
40	K	745008	Demontáž/motáž zvonkové tablo	hod	7,000	413,00	2 891,00	