

Položkový rozpočet

Stavba :	Sušice zateplení BD čp 1180	Rozpočet:	11/2023
Objekt :	BD Hromosvod		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Svitidla D+M				
1		Svit. žárovkové; nástěnné; IP 54/tř. II; 1x11W, včetně žárovky a krytu	ks	14.00	0.00	0.00
2		Svit. žárovkové; nástěnné; IP 20/tř. II; 1x11W, včetně žárovky a krytu	ks	1.00	0.00	0.00
	Celkem za	Svitidla D				0.00
		M				
Díl:		El.instalační prvky D+M				
1		Vypínač jednopólový; nástěnný; IP 44; 230V/10A	ks	3.00	0.00	0.00
2		Vypínač schodišťový; nástěnný; IP44; 230V/10A; světelná signalizace	ks	2.00	0.00	0.00
3		Vypínač křížový; nástěnný; IP44; 230V/10A; světelná signalizace	ks	1.00	0.00	0.00
4		Tlačítko stiskací; interiérová; nástěnné; IP20; 230V/10,0A s doběhem 10 sec až 10 min	ks	128.00	0.00	0.00
5		Trojpolový vypínač nástěnný; interiérový; IP20; 400V/16,0 A	ks	8.00	0.00	0.00
6		Montážní deska do zateplení l=200 mm	ks	22.00	0.00	0.00
7		Jistič 1fx 10,0 A	ks	1.00	0.00	0.00
8		El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	16.00	0.00	0.00
9		El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 20	ks	3.00	0.00	0.00
10		El.instalační krabice nástěnná; svorkovnice 4 mm2; IP 20	ks	136.00	0.00	0.00
11		Lišta PVC elinstalační vkladací; 20/20 mm	m	25.00	0.00	0.00
12		Lišta PVC elinstalační vkladací; 20/10 mm	m	1 460.00	0.00	0.00
13		Podružný rozvaděč RP-BYT - nástěnná rozvodnice, IP40/20; proudový chránič s jističem 1fx 10,0A/B/0,03A; 3x svorkovnice 2,5 mm2; popisky, vývodky P	kpl	64.00	0.00	0.00
	Celkem za	El.instalační prvky D				0.00
		M				

Díl:		El.instalační kabely D+M				
1		Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2	m	1 835.00	0.00	0.00
2		Kabel Cu silový; PVC; 750V; 5x1,5 mm2	m	10.00	0.00	0.00
	Celkem za	El.instalační kabely D				0.00
		M				

Díl:	Hromosvod D+M				
1	Pomocný jímáč PJ1 z drátu AlMgSi prům 8 mm/l=0,4m + svorky SS	kpl	22.00	0.00	0.00
2	Svorka křížová FeZn	ks	50.00	0.00	0.00
3	Spojovací svorka FeZn	ks	90.00	0.00	0.00
4	Drát FeZn prům. 10 mm	m	60.00	0.00	0.00
5	Drát AlMgSi prům. 8 mm	m	830.00	0.00	0.00
6	Jímací tyč IJT 40; FeZn trubkový l=4,0 m/d=40mm; ochranná stříška	kpl	2.00	0.00	0.00
7	Podpěry vedení FeZn lepené mPVC	ks	240.00	0.00	0.00
8	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; montážní základna PV na pultovou střechu	kpl	4.00	0.00	0.00
9	Jímací tyč JP20; FeZn; l=2,0 m/d=16mm; ochranná stříška	kpl	4.00	0.00	0.00
10	Zkušební svorka FeZn	ks	12.00	0.00	0.00
11	Izolovaný držák jímací tyč-trubka l=0,4 m; s objímkou; na zeď	kpl	6.00	0.00	0.00
12	Připojovací svorka FeZn	ks	18.00	0.00	0.00
13	Označovací štítek	ks	15.00	0.00	0.00
14	Okapová svorka FeZn	ks	32.00	0.00	0.00
15	Svorka odbočovací FeZn	ks	40.00	0.00	0.00
16	Podpěry vedení FeZn zeď prodloužené l=0,4m	ks	270.00	0.00	0.00
17	Podpěry vedení FeZn plech a podložka proti prořezání	ks	20.00	0.00	0.00
18	Ochranný úhelník FeZn; včetně držáku OU; prodloužený l=400mm	ks	12.00	0.00	0.00
19	Zemnicí tyč FeZn 2x prům 25 mm/l=2,0 m+připojovací svorky FeZn	ks	5.00	0.00	0.00
20	Pásek FeZn 30/4 mm	m	110.00	0.00	0.00
21	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	15.00	0.00	0.00
22	Doprava	km		0.00	0.00
23	Drobný montážní materiál	kpl	1.00	0.00	0.00
24	Revize	kpl	1.00	0.00	0.00
25	Demontáž	hod	60.00	0.00	0.00
26	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1.00	0.00	0.00
27	Zemní rýha 30/90 cm výhoz/zához; IV.tř.	m	130.00	0.00	0.00
28	Likvidace odpadu	t	0.35	0.00	0.00
29	Betonová dlažba skládaná Rozebrání/Složení	m2	22.00	0.00	0.00
30	Štěrka 0-16 mm	m3	2.00	0.00	0.00
	Celkem za	Hromosvod D			0.00
	M				

Díl:	El.instalace Slaboproud D+M				
1	Podružný rozvaděč RP-8.NP - nástěnná rozvodnice, IP40/20; jistič 1fx 16,0A/B; 3x svorkovnice 2,5 mm2, 2x svorkovnice 16 mm2; popisky, vývodky P	kpl	1.00	0.00	0.00
2	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2	m	20.00	0.00	0.00
3	Vodič pospojení Cu 16 mm2 z/ž; izolovaný	m	20.00	0.00	0.00
4	Lišta PVC elinstalační vkladací; 20/40 mm	m	17.00	0.00	0.00
5	Zajištění a dodávka DVB-T2 pro 67 připojovacích míst; výkonové prvky; slaboproudá instalace TV/R/NET; koncová místa	kpl	1.00	0.00	0.00
6	Kovový úložný kanál	m	45.00	0.00	0.00
7	Trasování vedení Slaboproud	hod	5.00	0.00	0.00
8	Demontáž a zpětná Montáž Slaboproud	hod	4.00	0.00	0.00

	Celkem za	El. Instalace Slaboproud D			0.00
	M				

Díl:	Ostatní				
1	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1.00	0.00	0.00
2	Demontáž elektro NN	hod	132.00	0.00	0.00
3	Demontáž/monáž stávajících vedení elektro NN	hod	5.00	0.00	0.00
4	Revize elektro	kpl	1.00	0.00	0.00
5	Projektová dokumentace	kpl	1.00	0.00	0.00
6	Likvidace odpadu	t	0.10	0.00	0.00
7	Montážní plošina h=15,0 m	hod	9.00	0.00	0.00
8	Prostupy a utěsnění	ks	10.00	0.00	0.00
9	Zděný pilíř pro RIS s beton oplechovanou stříškou	kpl	1.00	0.00	0.00
10	Trasování vedení elektro NN	hod	87.00	0.00	0.00
	Celkem za	Ostatní			0.00