

Položkový rozpočet

Stavba :	Sušice zateplení BD čp 1163 1164	Rozpočet:	04/2020
Objekt :	BD SO 01 Hromosvod		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Svitidla D+M				
1		Svit. žárovkové; nástěnné; IP 54/tř. II; 1x60W, včetně žárovky a krytu	ks	1.00	0.00	0.00
	Celkem za	Svitidla D				0.00
		M				
Díl:		El.instalační prvky D+M				
1		Vypínač jednopólový; nástěnný; IP 44; 230V/10A	ks	1.00	0.00	0.00
2		Jistič 1fx 10,0 A	ks	1.00	0.00	0.00
3		El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	1.00	0.00	0.00
4		Lišta PVC elinstalační vkladací; 20/20 mm	m	11.00	0.00	0.00
5		Ocelová originální samonosná konstrukce s dvířky a opláštěním Náčrt č. 1	kpl	2.00	0.00	0.00
	Celkem za	El.instalační prvky D				0.00
		M				

Díl:		El.instalační kabely D+M				
1		Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2	m	5.00	0.00	0.00
2		Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2	m	10.00	0.00	0.00
	Celkem za	El.instalační kabely D				0.00
		M				

Díl:	Hromosvod D+M				
1	Pomocný jímáč PJ1 z drátu AlMgSi prům 8 mm/l=0,4m + svorky SS	kpl	20.00	0.00	0.00
2	Svorka křížová FeZn	ks	37.00	0.00	0.00
3	Spojovací svorka FeZn	ks	126.00	0.00	0.00
4	Drát FeZn prům. 8 mm	m	30.00	0.00	0.00
5	Drát AlMgSi prům. 8 mm	m	415.00	0.00	0.00
6	Jímací tyč FeZn PJ2, l=1,0 m; ochranná stříška	kpl	1.00	0.00	0.00
7	Podpěry vedení FeZn zeď	ks	40.00	0.00	0.00
8	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; montážní základna PV na pultovou střechu	kpl	30.00	0.00	0.00
9	Podstavec betonový; podložka pro mPVC krytinu; izolovaný držák vedení-distanční tyč l=0,3 m na pultovou střechu	kpl	18.00	0.00	0.00
10	Izolovaný držák vedení-stožár l=0,3 m	kpl	5.00	0.00	0.00
11	Zkušební svorka FeZn	ks	4.00	0.00	0.00
12	Izolovaný držák jímací tyč-ocelová trubka l=0,3 m	kpl	3.00	0.00	0.00
13	Připojovací svorka FeZn	ks	13.00	0.00	0.00
14	Označovací štítek	ks	4.00	0.00	0.00
15	Okapová svorka FeZn	ks	15.00	0.00	0.00
16	Podpěry vedení prodloužené tl=0,14m FeZn	ks	32.00	0.00	0.00
17	Podpěry vedení plech a podložka proti prořezání	ks	120.00	0.00	0.00
18	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	4.00	0.00	0.00
19	Doprava	km		0.00	0.00
20	Drobný montážní materiál	kpl		0.00	0.00
21	Revize	kpl	1.00	0.00	0.00
22	Demontáž	hod	9.00	0.00	0.00
	Celkem za	Hromosvod D			0.00
		M			

Díl:	Ostatní				
1	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1.00	0.00	0.00
2	Demontáž elektro NN	hod	3.00	0.00	0.00
3	Demontáž/monáž stávajících vedení	hod	5.00	0.00	0.00
4	Likvidace odpadu	t	0.01	0.00	0.00
5	Demontáž/motáž zvonkové tablo	hod	7.00	0.00	0.00
	Celkem za	Ostatní			0.00